

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Выполнение работ по замене оконных блоков (ул. Зорге,12)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 718 310,02	руб.
Средства на оплату труда	103 241,78	руб.
Сметная трудоемкость	659,95	чел.час

Составлен в ценах 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>														
1	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (9804,03 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (7002,88 руб.)	0,73 (1+52+1+1 +1+1+2+2 +12) / 100	1125,15  1051,72	73,43  9,45		уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	14348,98	13881,02	467,96  124,73		128,73  0,7	93,97  0,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (9549,76 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (6821,26 руб.)	1,973437 ((1,68*1,9 8+1,7*1,98 *52+1,74* 1,98+1,65* 1,98+1,75* 1,98+1,73* 1,98+1,86* 1,4*2+1,28 *1,4*2+1,8 7*1,4*12)* 0,85) / 100	398,87  369,8	29,07  12,56		уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13695,2	13194,38	500,82  448,13		46,11  0,93	91  1,84
3	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях; 100 м2  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (778,88 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (556,34 руб.)	0,0808 (16,16*0,5 )/ 100	761,66  761,66			уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1112,68	1112,68			94,97	7,67
4	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м; 100 м  НР 71%=83%*0.85 от ФОТ; (695,86 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (509,65 руб.)	0,1528 15,28 / 100	454,41  353,23	5,13  1,54	96,05	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1045,94	975,84	6,84  4,25	63,26	41,41  0,12	6,33  0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм; м2	0,0281	45,82		45,82	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительства: а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5,55			5,55		
6	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,848 7,782+6,749+0,2828 +0,0342	42,98	42,98		ФССЦпг-01-01-01-041 от 05.06.2017 ЭМ=10,64	6790,14		6790,14			
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,848	13,38	13,38		ФССЦпг-03-21-01-015 от 05.06.2016 ЭМ=8,89	1766,17		1766,17			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								38764,66	29163,92	9531,93	68,81		198,97
Накладные расходы								20828,52		577,11			2,37
Сметная прибыль								14890,12					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>								<b>74483,3</b>					<b>198,97</b>
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>													<b>2,37</b>
8	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2005,61 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (958,23 руб.)	0,085344 (1,68*1,98 +1,86*1,4* 2) / 100	9315,65	255,21	7 859,30	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительства: а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4934,43	1853,38	190,14 77,65	2890,91	137,43 4,23	11,73 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	прайс-лист	Блоки оконные ПВХ Глухие. Профиль класса А, толщина оконного профиля не менее 70 мм с количеством камер не менее 6-ти, коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче Ro не менее 0,8; стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием, толщина стеклопакета не менее 40мм, рама ПВХ: м2	8,534	2 734,78		2 734,78		23338,61			23338,61		
10	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (47777,78 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (22827,16 руб.)	1,922186 (1,7*1,98* 52+1,74*1, 98+1,65*1, 98+1,75*1, 98+1,73*1, 98+1,28*1, 4*2) / 100	9827,15  1273,59	255,21  50,32	8 298,35	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	117292,52	44261,24	4282,59  1748,79	68748,69	145,72  4,23	280,1  8,13
11	прайс-лист	Блоки оконные ПВХ Двухстворчатые, с поворотно-откидной створкой и фрамугой. Профиль класса А, толщина оконного профиля не менее 70 мм с количеством камер не менее 6-ти, коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче Ro не менее 0,8; стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием, толщина стеклопакета не менее 40мм, рама ПВХ: м2	188,6346 1,7*1,98*5 2+1,74*1,9 8+1,65*1,9 8+1,75*1,9 8+1,73*1,9 8	4 886,11		4 886,11		921689,41			921689,41		
12	прайс-лист	Блоки оконные ПВХ Двухстворчатые с поворотно-откидной створкой. Профиль класса А, толщина оконного профиля не менее 70 мм с количеством камер не менее 6-ти, коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче Ro не менее 0,8; стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием, толщина стеклопакета не менее 40мм, рама ПВХ: м2	3,584 1,28*1,4*2	4 972,56		4 972,56		17821,66			17821,66		
13	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7985,52 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3815,3 руб.)	0,31416 (1,87*1,4* 12) / 100	10107,89  1303,66	255,21  50,32	8 549,02	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	19680,37	7404,8	699,94  285,82	11575,63	149,16  4,23	46,86  1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	прайс-лист	Блоки оконные ПВХ Трехстворчатые с поворотноткидной створкой. Профиль класса А, толщина оконного профиля не менее 70 мм с количеством камер не менее 6-ти, коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче R <sub>0</sub> не менее 0,8; стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием, толщина стеклопакета не менее 40мм, рама ПВХ-м2	31,42	4 580,22		4 580,22		143910,51			143910,51		
15	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (554,09 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (264,73 руб.)	0,1616 16,16 / 100	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительства а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3324,33	528,1	15,67 6,66	2780,56	21,19 0,19	3,42 0,03
16	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	16,16	64,35		64,35	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительства а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4481,98			4481,98		
17	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1014,25 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (484,58 руб.)	0,9484 94,84 / 100	93,15 57,15		36,00	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительства а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1127,11	979,95		147,16	6,70	6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФССЦ- 11.3.03.13-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок ПВХ, размером: 70x70 мм; 10 м	9,484 94,84 / 10	81,00		81,00	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3310,96			3310,96		
19	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 100 м2  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6056,41 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2801,09 руб.)	0,2371 23,71 / 100	1563,91  1528,19	35,36  6,88	0,36	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6624,56	6551	73,19  29,49	0,37	166,47  0,58	39,47  0,14
20	ФССЦ- 14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик Стиз А, акрило-силиконизированный для монтажа оконных блоков; кг	7,113	23,79		23,79	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительств а: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	729,3			729,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	24,9	59,16		59,16	уФЕР Письмо Минстроя НСО от 05.06.2017 № 3753/45, 1543/45-вн индексы СМР по видам строительства: прочие объекты образования ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6349			6349		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1274614,75	61578,47	5261,53	1207774,75		387,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1285166,91	70815,24	2148,41 6576,92	1207774,75		446,12
Накладные расходы								65393,63		2685,51			12,49
Сметная прибыль								31151,09					
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>								<b>1381711,63</b>					<b>446,12</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1313379,41	90742,39	14793,46	1207843,56		586,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1323931,57	99979,16	2725,52 16108,85	1207843,56		645,09
В том числе, справочно:										3262,62			14,86
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-21)								10552,16	9236,77	1315,38			58,1895
Накладные расходы								86222,15		537,10			2,4975
Сметная прибыль								46041,21					
<b>Итого по смете:</b>													
Проемы (ремонтно-строительные)								63669,99					192,64
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								2257					2,35 6,33
Погрузо-разгрузочные работы								6790,14					0,02
Перевозка грузов автотранспортом								1766,17					
Деревянные конструкции								1358150,32					400,73
Отделочные работы								23561,31					12,31 45,39
Итого								1456194,93					0,18 645,09
													14,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
Материалы									1207843,56				
Машины и механизмы									16108,85				
ФОТ									103241,78				
Накладные расходы									86222,15				
Сметная прибыль									46041,21				
НДС 18%									262115,09				
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1718310,02</b>				<b>645,09</b>
													<b>14,86</b>

Составил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]