

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

____ //
" ____ " _____ 201__ г.

____ //
" ____ " _____ 201__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кабинетов по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 217;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 700 600,22	руб.
Средства на оплату труда	267 485,94	руб.
Сметная трудоемкость	1 658,23	чел.час

Составлен в ценах 4 кв. 2017 г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
				5	6	7		9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Отделочные работы кабинета №205													
<i>Пол</i>													
1	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (667,23 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (529,86 руб.)	0,52 52 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76		1	853,67	835,24	18,43 16,55		11,39 0,13	5,92 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (943,53 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (749,27 руб.)	0,52 52 / 100	130,82 126,13	4,69 2,03		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1207,11	1185,82	21,29 19,08		16,17 0,15	8,41 0,08
3	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (124,75 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (99,06 руб.)	0,3 30 / 100	29,41 29,41			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	159,52	159,52			3,77	1,13
4	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3952,2 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2144,28 руб.)	0,52 52 / 100	3210,83 381,29	44,14 6,98	2 785,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10027,75	3584,73	200,38 65,62	6242,64	44,7 0,62	23,24 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,1456	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	344,08			344,08		
6	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	0,265 265 / 1000	1 752,60		1 752,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2001,73			2001,73		
7	ФССЦ-11.1.01.09-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм; м3	-0,6136 -Ф4.p1	1 970,00		1 970,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-5209,89			-5209,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Прайс-лист	Лаги для пола 100x100; м.п.	70	85,96		85,96	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	25934,3			25934,3		
9	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3448,43 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1870,96 руб.)	0,52 52 / 100	6245,45 259,72	630,06 73,22	5 355,67	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	17305,13	2441,78	2860,22 688,39	12003,13	31,79 7,18	16,53 3,73
10	ФССЦ- 11.2.11.04-0052 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 12 мм; м3	-0,6448 -Ф5.p1	4 319,09		4 319,09	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-12003,13			-12003,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Прайс-лист	Фанера 15 мм; м2	53,04	95,13		95,13	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	21746,93			21746,93		
12	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3930,97 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2132,76 руб.)	0,52 52 / 100	1145,69 <u>386,07</u>	1,91 <u>0,66</u>	757,71	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5336,53	3629,68	8,67 <u>6,20</u>	1698,18	45,26 <u>0,05</u>	23,54 <u>0,03</u>
13	Прайс-лист	Линолеум полукомерческий; м2	53,04	121,80		121,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	27843,88			27843,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (362,22 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (196,52 руб.)	0,3 30 / 100	137,09 <u>61,32</u>	2,13 <u>0,42</u>	73,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	433,4	332,6	5,58 <u>2,28</u>	95,22	6,68 <u>0,04</u>	2 <u>0,01</u>
15	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	30,3	12,30		12,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1606,2			1606,2		
16	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8,15			8,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8,15			8,15		
18	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,12 12 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	66,2			66,2		
19	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		
<i>Стены</i>													
21	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1376,31 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (809,59 руб.)	0,6 60 / 100	162,24 <hr/> 162,24			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1759,98	1759,98			20,80	12,48
22	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4548,64 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2173,24 руб.)	0,4 40 / 100	1203,03 <hr/> 607,69	6,05	589,29	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5431,88	4394,82	21,13	1015,93	67,00	26,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	14,8	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	265,96			265,96		
24	Прайс-лист	Лист гипсокартонный 12,5 мм; м2	44,4	17,40		17,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3329,56			3329,56		
25	Прайс-лист	Лента "серпянка"; м.п.	46,4	1,30		1,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	259,84			259,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Прайс-лист	Профиль потолочный 27*28; м.п.	48,8	5,22		5,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1098			1098		
27	Прайс-лист	Профиль стоечный 60*27; м.п.	93,6	10,28		10,28	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4147,42			4147,42		
28	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2875,25 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1329,8 руб.)	0,6 (100-40) / 100	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3098,83	3006,41	89,20 <u>109,35</u>	3,22	32,49 <u>0,93</u>	19,49 <u>0,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФССЦ-04.3.02.13-0106 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая; т	0,51	2 047,15		2 047,15	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4499,84			4499,84		
30	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	9 0,15*60	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	591,57			591,57		
31	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (762,17 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (352,5 руб.)	0,4 40 / 100	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1526,53	824,59	7,96 3,54	693,98	11,99 0,04	4,8 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5915,1 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2735,74 руб.)	1 100 / 100	485,06 <hr/> 354,22	6,85 <hr/> 1,28	123,99	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6998,5	6404,3	59,80 <hr/> 23,14	534,4	39,98 <hr/> 0,11	39,98 <hr/> 0,11
33	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	33	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8778,33			8778,33		
34	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	15 0,15*100	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	985,95			985,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля; 100 м НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (343,01 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (288,32 руб.)	0,2 20 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	435,72	429,98	5,74 2,10		12,8 0,05	2,56 0,01
36	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	0,0008	6 820,00		6 820,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	23,52			23,52		
37	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (666,36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (318,37 руб.)	0,036 (2*0,9*2) / 100	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1103,53	534,95	304,22 100,17	264,36	89,53 11,68	3,22 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФССЦ-01.7.04.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: двупольных; компл.	2	114,25		114,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	984,84			984,84		
39	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003); м2	3,6 2*0,9*2	1 465,11		1 465,11	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22732,63			22732,63		
41	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (43,96 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (28,22 руб.)	0,01 1 / 100	300,02 <u>260,3</u>	4,67 <u>0,64</u>	35,05	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	48,98	47,06	0,41 <u>0,12</u>	1,51	26,24 <u>0,05</u>	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Прайс-лист	Выключатель двойной; шт	1	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	103,57			103,57		
43	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная; утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (204,16 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (131,07 руб.)	0,04 4 / 100	369,25 <u>302,36</u>	4,67 <u>0,64</u>	62,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	231,02	218,67	1,63 <u>0,46</u>	10,72	30,48 <u>0,05</u>	1,22
44	Прайс-лист	Розетка двойная; шт	4	46,40		46,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	799,92			799,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФЕРр65-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг(Снятие и установка радиатора отопления); 100 шт НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (1374,92 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (749,96 руб.)	0,03 3 / 100	3004,69 2472,1	69,71 30,11	462,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1418,97	1340,87	18,26 16,33	59,84	295 2,23	8,85 0,07
46	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3976,15 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2552,59 руб.)	0,6 (35+25) / 100	630,96 388,03	51,58 5,02	191,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4974,35	4209,35	270,17 54,46	494,83	41,28 0,4	24,77 0,24
47	Прайс-лист	Провод ВВГ 3х2.5; м.п.	35	11,60		11,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1750			1750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Прайс-лист	Провод 0.75x2; м.п.	25	4,64		4,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	500			500		
<i>Потолок</i>													
49	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (173,24 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (125,12 руб.)	0,08 8 / 100	145,98 143,48	2,5 1,08		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	209,28	207,53	1,75 1,56		17,89 0,08	1,43 0,01
50	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8926,45 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4128,48 руб.)	0,52 52 / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22486,62	9054,87	1474,05 595,97	11957,7	102,46 5,34	53,28 2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-53,56 -Ф2.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-11957,81			-11957,81		
52	Прайс-лист	Система потолочная Армстронг; м2	53,56	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	28119			28119		
53	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2891,25 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1856,11 руб.)	0,08 8 / 100	3323,23 2118,91	185,15 24,85	1 019,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3545,51	3064,79	129,31 35,94	351,41	213,6 1,98	17,09 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Прайс-лист	Светильник светодиодный; шт	8	359,63		359,63	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	12400,08			12400,08		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								230384,73	47667,54	5498,20	177218,99		297
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								238909,44	54817,69	6872,76	177218,99		341,54
Накладные расходы								47506,27					
Сметная прибыль								25301,8					
Итого по разделу 1 Отделочные работы кабинета №205								311717,51					341,54
Раздел 2. Отделочные работы кабинета №203													10,78
<i>Пол</i>													
55	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (863,53 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (685,75 руб.)	0,673 67,3 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1104,84	1080,99	23,85 21,41		11,39 0,13	7,67 0,09
56	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1221,16 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (969,74 руб.)	0,673 67,3 / 100	130,82 126,13	4,69 2,03		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1562,28	1534,73	27,55 24,70		16,17 0,15	10,88 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (124,75 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (99,06 руб.)	0,3 30 / 100	29,41 <hr/> 29,41			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	159,52	159,52			3,77	1,13
58	ФЕР11-01-012- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5115,06 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2775,19 руб.)	0,673 67,3 / 100	3210,83 <hr/> 381,29	44,14 <hr/> 6,98	2 785,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	12978,23	4639,47	259,33 <hr/> 84,93	8079,43	44,7 <hr/> 0,62	30,08 <hr/> 0,42
59	ФССЦ- 04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,1884	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	445,22			445,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	0,343 343 / 1000	1 752,60		1 752,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2590,92			2590,92		
61	ФССЦ-11.1.01.09-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм; м3	-0,7941 -Ф3.p1	1 970,00		1 970,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-6742,46			-6742,46		
62	Прайс-лист	Лаги для пола 100x100; м.п.	65	85,96		85,96	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	24081,85			24081,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4463,04 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2421,44 руб.)	0,673 67,3 / 100	6245,45 259,72	630,06 73,22	5 355,67	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22396,83	3160,23	3701,78 890,93	15534,82	31,79 7,18	21,39 4,83
64	ФССЦ-11.2.11.04-0052 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, : сорт 2/4, толщина 12 мм; м3	-0,8345 -Ф7.p1	4 319,09		4 319,09	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-15534,45			-15534,45		
65	Прайс-лист	Фанера 15 мм; м2	70	95,13		95,13	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	28700,7			28700,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5087,59 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2760,29 руб.)	0,673 67,3 / 100	1145,69 386,07	1,91 0,66	757,71	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6906,7	4697,64	11,22 8,03	2197,84	45,26 0,05	30,46 0,03
67	Прайс-лист	Линолиум полукомерческий; м2	68,65	121,80		121,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	36038,5			36038,5		
68	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (362,22 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (196,52 руб.)	0,3 30 / 100	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	433,4	332,6	5,58 2,28	95,22	6,68 0,04	2 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	30,3	12,30		12,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1606,2			1606,2		
70	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8,15			8,15		
71	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8,15			8,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,12 12 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	66,2			66,2		
73	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		
74	ФССЦ- 11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		
Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1146,92 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (674,66 руб.)	0,5 50 / 100	162,24 <hr/> 162,24			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1466,65	1466,65			20,80	10,40
76	ФЕР10-05-009- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5685,8 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2716,55 руб.)	0,5 50 / 100	1203,03 <hr/> 607,69	6,05	589,29	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6789,85	5493,52	26,41	1269,92	67,00	33,50
77	ФССЦ- 11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	18,5	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	332,45			332,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	Прайс-лист	Лист гипсокартонный 12,5 мм; м2	56	17,40		17,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4199,44			4199,44		
79	Прайс-лист	Лента "серпянка"; м.п.	58	1,30		1,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	324,8			324,8		
80	Прайс-лист	Профиль потолочный 27*28; м.п.	61	5,22		5,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1372,5			1372,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	Прайс-лист	Профиль стоечный 60*27; м.п.	117	10,28		10,28	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5184,27			5184,27		
82	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3833,66 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1773,07 руб.)	0,8 (130-50) / 100	295,41 <hr/> 277,14	17,03 <hr/> 10,08	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4131,77	4008,55	118,94 <hr/> 145,80	4,28	32,49 <hr/> 0,93	25,99 <hr/> 0,74
83	ФССЦ-04.3.02.13-0106 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая; т	0,68	2 047,15		2 047,15	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5999,79			5999,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	12 0,15*80	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	788,76			788,76		
85	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (952,71 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (440,63 руб.)	0,5 50 / 100	518,84 <u>114,02</u>	2,28 <u>0,49</u>	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1908,17	1030,74	9,95 <u>4,43</u>	867,48	11,99 <u>0,04</u>	6 <u>0,02</u>
86	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7689,62 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3556,45 руб.)	1,3 130 / 100	485,06 <u>354,22</u>	6,85 <u>1,28</u>	123,99	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9098,05	8325,59	77,74 <u>30,08</u>	694,72	39,98 <u>0,11</u>	51,97 <u>0,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	43	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	11438,43			11438,43		
88	ФССЦ- 14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	19,5 0,15*130	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1281,74			1281,74		
89	ФЕР09-03-050- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (686 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (576,64 руб.)	0,4 40 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	871,44	859,96	11,48 4,20		12,8 0,05	5,12 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	0,00016	6 820,00		6 820,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4,7			4,7		
91	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (666,36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (318,37 руб.)	0,036 (2*0,9*2) / 100	3493,69 <u>821,89</u>	967,98 <u>153,9</u>	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1103,53	534,95	304,22 <u>100,17</u>	264,36	89,53 <u>11,68</u>	3,22 <u>0,42</u>
92	ФССЦ-01.7.04.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: двупольных; компл.	2	114,25		114,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	984,84			984,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003); м2	3,6 2*0,9*2	1 465,11		1 465,11	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22732,63			22732,63		
95	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (43,96 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (28,22 руб.)	0,01 1 / 100	300,02 <hr/> 260,3	4,67 <hr/> 0,64	35,05	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	48,98	47,06	0,41 <hr/> 0,12	1,51	26,24 <hr/> 0,05	0,26
96	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (43,16 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (27,71 руб.)	0,01 1 / 100	295,16 <hr/> 255,54	4,67 <hr/> 0,64	34,95	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	48,12	46,2	0,41 <hr/> 0,12	1,51	25,76 <hr/> 0,05	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	Прайс-лист	Выключатель одинарная; шт	1	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	103,57			103,57		
98	Прайс-лист	Выключатель двойной; шт	1	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	103,57			103,57		
99	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная; утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (357,27 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (229,36 руб.)	0,07 7 / 100	369,25 <u>302,36</u>	4,67 <u>0,64</u>	62,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	404,29	382,67	2,85 <u>0,81</u>	18,77	30,48 <u>0,05</u>	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	Прайс-лист	Розетка двойная; шт	7	46,40		46,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1399,86			1399,86		
101	ФЕРр65-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг(Снятие и установка радиатора отопления); 100 шт НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (1833,23 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (999,95 руб.)	0,04 4 / 100	3004,69 2472,1	69,71 30,11	462,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1891,97	1787,82	24,34 21,78	79,81	295 2,23	11,8 0,09
102	ФЕРм08-02-401- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3976,15 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2552,59 руб.)	0,6 (30+30) / 100	630,96 388,03	51,58 5,02	191,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4974,35	4209,35	270,17 54,46	494,83	41,28 0,4	24,77 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	Прайс-лист	Провод ВВГ 3x2.5; м.п.	30	11,60		11,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1500			1500		
104	Прайс-лист	Провод 0.75x2; м.п.	30	4,64		4,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	600			600		
<i>Потолок</i>													
105	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (216,55 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (156,4 руб.)	0,1 10 / 100	145,98 <hr/> 143,48	2,5 <hr/> 1,08		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	261,59	259,41	2,18 <hr/> 1,95		17,89 <hr/> 0,08	1,79 <hr/> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11552,88 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5343,21 руб.)	0,673 67,3 / 100	6623,23 <u>963,12</u>	324,71 <u>63,39</u>	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	29102,88	11719,09	1907,77 <u>771,32</u>	15476,02	102,46 <u>5,34</u>	68,96 <u>3,59</u>
107	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-69,32 -Ф10.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-15476,38			-15476,38		
108	Прайс-лист	Система потолочная Армстронг; м2	69,32	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	36393			36393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3614,06 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2320,14 руб.)	0,1 10 / 100	3323,23 2118,91	185,15 24,85	1 019,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4431,89	3830,99	161,64 44,93	439,26	213,6 1,98	21,36 0,2
110	Прайс-лист	Светильник светодиодный; шт	10	359,63		359,63	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	15500,1			15500,1		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								278145,48	59607,73	6947,82	211589,93		371,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								288823,61	68548,89	2212,45 8684,79	211589,93		426,82
Накладные расходы								59535,7		2765,57			13,69
Сметная прибыль								31621,94					
Итого по разделу 2 Отделочные работы кабинета №203								379981,25					426,82
Раздел 3. Отделочные работы кабинета №306													13,69
<i>Пол</i>													
111	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (923,85 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (733,64 руб.)	0,72 72 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1182	1156,49	25,51 22,91		11,39 0,13	8,2 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1306,44 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1037,46 руб.)	0,72 72 / 100	130,82 126,13	4,69 2,03		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1671,39	1641,91	29,48 26,42		16,17 0,15	11,64 0,11
113	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (174,64 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (138,69 руб.)	0,42 42 / 100	29,41 29,41			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	223,33	223,33			3,77	1,58
114	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5472,29 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2969,01 руб.)	0,72 72 / 100	3210,83 381,29	44,14 6,98	2 785,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13884,58	4963,48	277,44 90,86	8643,66	44,7 0,62	32,18 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,2016	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	476,42			476,42		
116	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	0,367 367 / 1000	1 752,60		1 752,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2772,21			2772,21		
117	ФССЦ-11.1.01.09-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм; м3	-0,8496 -Ф11.р1	1 970,00		1 970,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-7213,7			-7213,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	Прайс-лист	Лаги для пола 100x100; м.п.	79	85,96		85,96	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	29268,71			29268,71		
119	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4774,74 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2590,55 руб.)	0,72 72 / 100	6245,45 <u>259,72</u>	630,06 <u>73,22</u>	5 355,67	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	23960,95	3380,93	3960,30 <u>953,15</u>	16619,72	31,79 <u>7,18</u>	22,89 <u>5,17</u>
120	ФССЦ- 11.2.11.04-0052 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 12 мм; м3	-0,8928 -Ф12.p1	4 319,09		4 319,09	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-16619,72			-16619,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	Прайс-лист	Фанера 15 мм; м2	80	95,13		95,13	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	32800,8			32800,8		
122	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5442,89 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2953,06 руб.)	0,72 72 / 100	1145,69 <u>386,07</u>	1,91 <u>0,66</u>	757,71	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7389,04	5025,71	12,00 <u>8,59</u>	2351,33	45,26 <u>0,05</u>	32,59 <u>0,04</u>
123	Прайс-лист	Линолеум полукомерческий; м2	53,04	121,80		121,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	27843,88			27843,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (507,11 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (275,13 руб.)	0,42 42 / 100	137,09 <hr/> 61,32	2,13 <hr/> 0,42	73,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	606,75	465,64	7,81 <hr/> 3,19	133,3	6,68 <hr/> 0,04	2,81 <hr/> 0,02
125	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	42,42	12,30		12,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2248,68			2248,68		
126	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт.	0,04 4 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10,86			10,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт.	0,04 4 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10,86			10,86		
128	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,17 17 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	93,79			93,79		
129	ФССЦ- 11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		
<i>Стены</i>													
131	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1146,92 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (674,66 руб.)	0,5 50 / 100	162,24 <hr/> 162,24			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1466,65	1466,65			20,80	10,40
132	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5685,8 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2716,55 руб.)	0,5 50 / 100	1203,03 <hr/> 607,69	6,05	589,29	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6789,85	5493,52	26,41	1269,92	67,00	33,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	18,5	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	332,45			332,45		
134	Прайс-лист	Лист гипсокартонный 12,5 мм; м2	56	17,40		17,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4199,44			4199,44		
135	Прайс-лист	Лента "серпянка"; м.п.	58	1,30		1,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	324,8			324,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	Прайс-лист	Профиль потолочный 27*28; м.п.	61	5,22		5,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1372,5			1372,5		
137	Прайс-лист	Профиль стоечный 60*27; м.п.	117	10,28		10,28	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5184,27			5184,27		
138	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3354,46 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1551,44 руб.)	0,7 (120-50) / 100	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3615,3	3507,48	104,07 <u>127,58</u>	3,75	32,49 <u>0,93</u>	22,74 <u>0,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ФССЦ-04.3.02.13-0106 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая; т	0,595	2 047,15		2 047,15	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5249,82			5249,82		
140	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	10,5 0,15*70	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	690,17			690,17		
141	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (952,71 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (440,63 руб.)	0,5 50 / 100	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1908,17	1030,74	9,95 4,43	867,48	11,99 0,04	6 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7098,11 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3282,88 руб.)	1,2 120 / 100	485,06 354,22	6,85 1,28	123,99	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8398,2	7685,16	71,76 27,77	641,28	39,98 0,11	47,98 0,13
143	Прайс-лист	Краска вододисперсионная; кг	40	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10640,4			10640,4		
144	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	18 0,15*120	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1183,14			1183,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля; 100 м НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (686 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (576,64 руб.)	0,4 40 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	871,44	859,96	11,48 4,20		12,8 0,05	5,12 0,02
146	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	0,0016	6 820,00		6 820,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	47,03			47,03		
147	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (666,36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (318,37 руб.)	0,036 (2*0,9*2) / 100	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1103,53	534,95	304,22 100,17	264,36	89,53 11,68	3,22 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	ФССЦ-01.7.04.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: двупольных; компл.	2	114,25		114,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	984,84			984,84		
149	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003); м2	3,6 2*0,9*2	1 465,11		1 465,11	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22732,63			22732,63		
151	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (43,96 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (28,22 руб.)	0,01 1 / 100	300,02 <u>260,3</u>	4,67 <u>0,64</u>	35,05	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	48,98	47,06	0,41 <u>0,12</u>	1,51	26,24 <u>0,05</u>	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	Прайс-лист	Выключатель одинарная; шт	1	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	103,57			103,57		
153	Прайс-лист	Выключатель двойной; шт	1	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	103,57			103,57		
154	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (43,16 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (27,71 руб.)	0,01 1 / 100	295,16 <u>255,54</u>	4,67 <u>0,64</u>	34,95	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	48,12	46,2	0,41 <u>0,12</u>	1,51	25,76 <u>0,05</u>	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (357,27 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (229,36 руб.)	0,07 7 / 100	369,25 302,36	4,67 0,64	62,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	404,29	382,67	2,85 0,81	18,77	30,48 0,05	2,13
156	Прайс-лист	Розетка двойная; шт	7	46,40		46,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1399,86			1399,86		
157	ФЕРр65-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг(Снятие и установка радиатора отопления); 100 шт НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (1833,23 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (999,95 руб.)	0,04 4 / 100	3004,69 2472,1	69,71 30,11	462,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1891,97	1787,82	24,34 21,78	79,81	295 2,23	11,8 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5301,52 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3403,45 руб.)	0,8 (50+30) / 100	630,96 388,03	51,58 5,02	191,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6632,47	5612,46	360,23 72,61	659,78	41,28 0,4	33,02 0,32
159	Прайс-лист	Провод ВВГ 3х2.5; м.п.	50	11,60		11,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2500			2500		
160	Прайс-лист	Провод 0.75х2; м.п.	30	4,64		4,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	600			600		

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (259,86 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (187,67 руб.)	0,12 12 / 100	145,98 <u>143,48</u>	2,5 <u>1,08</u>		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	313,91	311,29	2,62 <u>2,34</u>		17,89 <u>0,08</u>	2,15 <u>0,01</u>
162	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12359,7 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5716,36 руб.)	0,72 72 / 100	6623,23 <u>963,12</u>	324,71 <u>63,39</u>	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	31135,32	12537,51	2041,00 <u>825,18</u>	16556,81	102,46 <u>5,34</u>	73,77 <u>3,84</u>
163	ФСЦЦ- 01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-74,16 -Ф15.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-16556,96			-16556,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	Прайс-лист	Система потолочная Армстронг; м2	74,16	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	38934			38934		
165	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4336,87 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2784,16 руб.)	0,12 12 / 100	3323,23 <u>2118,91</u>	185,15 <u>24,85</u>	1 019,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5318,27	4597,19	193,96 <u>53,91</u>	527,12	213,6 <u>1,98</u>	25,63 <u>0,24</u>
166	Прайс-лист	Светильник светодиодный; шт	12	359,63		359,63	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	18600,12			18600,12		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								289216,05	62758,15	7466,25	218991,65		389,87
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										<u>2346,14</u>		<u>11,62</u>	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								300496,35	72171,86	9332,84	218991,65		448,35
Накладные расходы								62727,86		<u>2932,68</u>		<u>14,53</u>	
Сметная прибыль								33635,57					
Итого по разделу 3 Отделочные работы кабинета №306								396859,78					448,35
Раздел 4. Отделочные работы кабинета №309													14,53
Пол													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (718,55 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (570,61 руб.)	0,56 56 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	919,34	899,49	19,85 17,82		11,39 0,13	6,38 0,07
168	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1016,12 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (806,92 руб.)	0,56 56 / 100	130,82 126,13	4,69 2,03		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1299,97	1277,04	22,93 20,55		16,17 0,15	9,06 0,08
169	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (124,75 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (99,06 руб.)	0,3 30 / 100	29,41 29,41			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	159,52	159,52			3,77	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4256,22 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2309,22 руб.)	0,56 56 / 100	3210,83 381,29	44,14 6,98	2 785,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10799,12	3860,48	215,79 70,67	6722,85	44,7 0,62	25,03 0,35
171	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,1568	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	370,55			370,55		
172	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	0,286 286 / 1000	1 752,60		1 752,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2160,36			2160,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	ФССЦ-11.1.03.06-0071 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; м3	-0,1344 -Ф16.p2	1 045,00		1 045,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-605,33			-605,33		
174	Прайс-лист	Лаги для пола 100x100; м.п.	56,5	85,96		85,96	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	20932,69			20932,69		
175	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3713,69 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2014,87 руб.)	0,56 56 / 100	6245,45 <u>259,72</u>	630,06 <u>73,22</u>	5 355,67	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	18636,3	2629,61	3080,24 <u>741,34</u>	12926,45	31,79 <u>7,18</u>	17,8 <u>4,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	ФССЦ-11.2.11.04-0052 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм; м3	-0,6944 -Ф17.p1	4 319,09		4 319,09	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-12926,45			-12926,45		
177	Прайс-лист	Фанера 15 мм; м2	62	95,13		95,13	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	25420,62			25420,62		
178	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4233,35 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2296,82 руб.)	0,56 56 / 100	1145,69 <u>386,07</u>	1,91 <u>0,66</u>	757,71	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5747,03	3908,88	9,34 <u>6,68</u>	1828,81	45,26 <u>0,05</u>	25,35 <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	Прайс-лист	Линолеум полукомерческий; м2	57,12	121,80		121,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	29985,72			29985,72		
180	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (362,22 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (196,52 руб.)	0,3 30 / 100	137,09 <u>61,32</u>	2,13 <u>0,42</u>	73,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	433,4	332,6	5,58 <u>2,28</u>	95,22	6,68 <u>0,04</u>	2 <u>0,01</u>
181	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	30,3	12,30		12,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1606,2			1606,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8,15			8,15		
183	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8,15			8,15		
184	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,12 12 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	66,2			66,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		
186	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,03 3 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,55			16,55		
<i>Стены</i>													
187	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2408,54 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1416,79 руб.)	1,05 105 / 100	162,24 <hr/> 162,24			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3079,97	3079,97			20,80	21,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5913,23 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2825,21 руб.)	0,52 52 / 100	1203,03 <hr/> 607,69	6,05	589,29	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7061,44	5713,26	27,47	1320,71	67,00	34,84
189	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	19,24	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	345,74			345,74		
190	Прайс-лист	Лист гипсокартонный 12,5 мм; м2	58,24	17,40		17,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4367,42			4367,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	Прайс-лист	Лента "серпянка"; м.п.	60,32	1,30		1,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	337,79			337,79		
192	Прайс-лист	Профиль потолочный 27*28; м.п.	63,44	5,22		5,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1427,4			1427,4		
193	Прайс-лист	Профиль стоечный 60*27; м.п.	121,7	10,28		10,28	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5392,53			5392,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2635,65 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1218,99 руб.)	0,55 (105-50) / 100	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2840,59	2755,88	81,77 <u>100,24</u>	2,94	32,49 <u>0,93</u>	17,87 <u>0,51</u>
195	ФССЦ-04.3.02.13-0106 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая; т	0,4675	2 047,15		2 047,15	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4124,86			4124,86		
196	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	8,25 0,15*55	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	542,27			542,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (952,71 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (440,63 руб.)	0,5 50 / 100	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1908,17	1030,74	9,95 4,43	867,48	11,99 0,04	6 0,02
198	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6210,86 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2872,52 руб.)	1,05 105 / 100	485,06 354,22	6,85 1,28	123,99	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7348,43	6724,52	62,79 24,30	561,12	39,98 0,11	41,98 0,12
199	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	35	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9310,35			9310,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	15,75 0,15*105	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1035,25			1035,25		
201	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (343,01 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (288,32 руб.)	0,2 20 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	435,72	429,98	5,74 2,10		12,8 0,05	2,56 0,01
202	07.2.07.13	Конструкции стальные; т	0 -Ф21.р1				1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	0,0008	6 820,00		6 820,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	23,52			23,52		
204	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (666,36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (318,37 руб.)	0,036 (2*0,9*2) / 100	3493,69 <u>821,89</u>	967,98 <u>153,9</u>	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1103,53	534,95	304,22 <u>100,17</u>	264,36	89,53 <u>11,68</u>	3,22 <u>0,42</u>
205	ФССЦ-01.7.04.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: двупольных; компл.	2	114,25		114,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	984,84			984,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003); м2	3,6 2*0,9*2	1 465,11		1 465,11	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22732,63			22732,63		
208	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (43,96 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (28,22 руб.)	0,01 1 / 100	300,02 <hr/> 260,3	4,67 <hr/> 0,64	35,05	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	48,98	47,06	0,41 <hr/> 0,12	1,51	26,24 <hr/> 0,05	0,26
209	Прайс-лист	Выключатель двойной; шт	1	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	103,57			103,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (153,12 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (98,3 руб.)	0,03 3 / 100	369,25 302,36	4,67 0,64	62,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	173,27	164	1,22 0,35	8,05	30,48 0,05	0,91
211	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (204,16 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (131,07 руб.)	0,04 4 / 100	369,25 302,36	4,67 0,64	62,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	231,02	218,67	1,63 0,46	10,72	30,48 0,05	1,22
212	ФЕРр65-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг(Снятие и установка радиатора отопления); 100 шт НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (1374,92 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (749,96 руб.)	0,03 3 / 100	3004,69 2472,1	69,71 30,11	462,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1418,97	1340,87	18,26 16,33	59,84	295 2,23	8,85 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2650,76 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1701,72 руб.)	0,4 (20+20) / 100	630,96 388,03	51,58 5,02	191,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3316,24	2806,23	180,12 36,30	329,89	41,28 0,4	16,51 0,16
214	Прайс-лист	Провод ВВГ 3х2.5; м.п.	20	11,60		11,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1000			1000		
215	Прайс-лист	Провод 0.75х2; м.п.	20	4,64		4,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	400			400		

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (173,24 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (125,12 руб.)	0,08 8 / 100	145,98 143,48	2,5 1,08		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	209,28	207,53	1,75 1,56		17,89 0,08	1,43 0,01
217	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9613,1 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4446,06 руб.)	0,56 56 / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	24216,36	9751,4	1587,44 641,81	12877,52	102,46 5,34	57,38 2,99
218	ФСЦЦ- 01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-57,68 -Ф20,р1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-12877,64			-12877,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	Прайс-лист	Система потолочная Армстронг; м2	57,68	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	30282			30282		
220	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2891,25 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1856,11 руб.)	0,08 8 / 100	3323,23 <u>2118,91</u>	185,15 <u>24,85</u>	1 019,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3545,51	3064,79	129,31 <u>35,94</u>	351,41	213,6 <u>1,98</u>	17,09 <u>0,16</u>
221	Прайс-лист	Светильник светодиодный; шт	8	359,63		359,63	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	12400,08			12400,08		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								243924,73	50937,47	5765,81	187221,45		318,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										<u>1823,45</u>			<u>9,03</u>
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								253006,83	58578,1	7207,28	187221,45		366,52
Накладные расходы								50659,73					11,29
Сметная прибыль								26811,41					
Итого по разделу 4 Отделочные работы кабинета №309								330477,97					366,52
Раздел 5. Вывоз мусора													11,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (2122,08 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1286,11 руб.)	24	23,81 7,41		16,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4911,84	3215,28		1696,56	1,03	24,72
223	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	24	42,98	42,98		2 Погрузка ОЗП=10,64 ЭМ=10,64	10975,44		10975,44			
224	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	24	13,38	13,38		3 Перевозка ОЗП=8,89 ЭМ=8,89	2854,8		2854,8			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								18742,08	3215,28	13830,24	1696,56		24,72
Накладные расходы								2122,08					
Сметная прибыль								1286,11					
Итого по разделу 5 Вывоз мусора								22150,27					24,72
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1060413,07	224186,17	39508,32	796718,58		1401,44
										8123,30		40,22	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1099978,25	257331,81	45927,86	796718,58		1607,95
										10154,13		50,28	
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 55-57, 111-113, 167-169, 4-7, 9-10, 12, 14-20, 58-61, 63-64, 66, 68-74, 114-117, 119-120, 122, 124-130, 170-173, 175-176, 178, 180-186, 21, 75, 131, 187, 22-23, 37, 76-77, 91, 132-133, 147, 188-189, 204, 28-32, 34, 50-51, 82-86, 88, 106-107, 138-142, 144, 162-163, 194-198, 200, 217-218, 35-36, 38-39, 89-90, 92-93, 145-146, 148-149, 201, 203, 205-206, 45, 101, 157, 212, 41, 43, 46, 53, 95-96, 99, 102, 109, 151, 154-155, 158, 165, 208, 210-211, 213, 220, 49, 105, 161, 216)								39565,18	33145,63	6419,52		206,508	
										2030,83		10,055	
Накладные расходы								222551,59					
Сметная прибыль								118656,79					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								1343577,14				1382,31	
												48,08	
Итого Монтажные работы								97609,49				225,64	
												2,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								1441186,63					1607,95
													50,28
В том числе:													
Материалы								796718,58					
Машины и механизмы								45927,86					
ФОТ								267485,94					
Накладные расходы								222551,59					
Сметная прибыль								118656,79					
НДС 18%								259413,59					
ВСЕГО по смете								1700600,22					1607,95
													50,28

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]