

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ГАПОУ НСО Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" по адресу ул. Гоголя, 217  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**

(локальная смета)

на Ремонт учебной гостиницы по адресу:г.Новосибирск, ул.Гоголя,217  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	4 372 114,16	руб.
Средства на оплату труда	824 166,15	руб.
Сметная трудоемкость	5 027,44	чел.час

Составлен в ценах 4 кв. 2017 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
														оплаты труда
				1	3	4		5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт учебной гостиницы</b>														
<i>Демонтаж</i>														
1	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1091,95 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (779,97 руб.)	0,06	1579,15 1437,99	141,16		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1633,87	1559,93	73,94		179,30	10,76	
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (590,6 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (421,86 руб.)	0,162	288,06 288,06			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	843,72	843,72			36,28	5,88	
3	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7875,35 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4500,2 руб.)	4,7	200,65 110,33	90,32		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	13081,32	9375,42	3705,9		12,30	57,81	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка кирпичных постаментов; м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2051,31 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1172,18 руб.)	1,85	113,91 73,01	40,90		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3102,6	2442,04	660,56		8,24 15,24
5	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 100 м2 НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1032,19 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (635,19 руб.)	0,149	654 584,74	69,26 4,73		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1665,33	1575,24	90,09 12,74		74,3 0,35 11,07 0,05
6	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (прим. кирпичные перегородки толщина 120 мм); м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1157,6 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (661,49 руб.)	1,044	113,91 73,01	40,90		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1750,87	1378,1	372,77		8,24 8,60
7	ФЕРр53-14-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом; 10 м НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (26927,43 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (20656,66 руб.)	1,91	1105,71 1063,04	42,56 5,13	0,11	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	37420,32	36709,74	709,66 177,15	0,92	115,8 0,38 221,18 0,73
8	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150; м3	0,4011	559,23		559,23	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	966,76		966,76		
9	ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм; 1000 шт	0,7258	2 420,00		2 420,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	7570,24		7570,24		
10	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж шкафов; 100 м2 (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3449,78 руб.) СП 42%=62%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1648,22 руб.)	0,427	689,55 457,91	231,64 38,59		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4398,64	3535,15	863,49 297,94		56,048 3,112 23,93 1,33
11	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1806,03 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1434,2 руб.)	0,151	1687,56 948,54	739,02 24,3		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3563,79	2589,59	974,20 66,34		111,2 1,8 16,79 0,27

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Разборка покрытий полов из керамических плиток; 100 м2  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1142,52 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (907,29 руб.)	0,151	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1686,43	1627,1	59,33 53,07		69,87 1,44	10,55 0,22
13	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки; 100 м  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2286,81 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1816 руб.)	1,67	111,38 111,38			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3362,96	3362,96			14,28	23,85
14	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой; 100 м2  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3623,99 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2877,88 руб.)	2,3	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	5339,15	5244,99	94,16 84,41		16,17 0,15	37,19 0,35
15	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков; 100 м2  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1691,83 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1343,51 руб.)	2,3	59,83 59,83			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2487,98	2487,98			7,67	17,64
Пол													
16	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм; 100 м2  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5068,19 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2942,82 руб.)	2,916	11828,8 86,7	16,61 2,93	11 725,49	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	152359,25	4570,95	422,85 154,46	147365,45	10,92 0,27	31,84 0,79
17	ФССЦ-04.3.02.09-0801 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Смесь сухая: гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"; т	-0,9185	37 221,67		37 221,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-147350,73			-147350,73		
18	ФССЦ-04.3.02.09-0802 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001- 47517383-00); кг	933,12	15,36		15,36	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	61772,54			61772,54		
19	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм; 100 м2  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (18435,2 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10002,08 руб.)	2,916	11028,89 321,33	6,23 1,97	10 701,33	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	151593,42	16940,94	158,60 103,87	134493,88	37,67 0,17	109,85 0,5

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	ФССЦ-04.3.02.01-0415 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000; т	-2,624	11 381,57		11 381,57	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-128719,19		-128719,19			
21	ФССЦ-04.3.02.01-0603 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"; т	2,624	3 684,48		3 684,48	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	41669,41		41669,41			
22	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2  (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20))  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (23959,79 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (42664,32 руб.)	2,916	41412 412,8	24,2 7	40 975,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	537351,56	21763,33	616,06 369,05	514972,17	48,4 0,6	141,13 1,75
23	ФССЦ-04.3.02.01-0415 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000; т	-10,5	11 381,57		11 381,57	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-515072,99		-515072,99			
24	ФССЦ-04.3.02.01-0603 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"; т	10,5	3 684,48		3 684,48	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	166741,16		166741,16			
25	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (45441,3 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (24654,32 руб.)	0,851	21576,86 2713,07	24,15 17,51	18 839,64	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	111023,15	41743,52	179,42 269,41	69100,21	310,42 1,73	264,17 1,47
26	ФССЦ-06.2.05.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм; м2	-86,8	140,45		140,45	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-52543,51		-52543,51			
27	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм; м2	86,8	122,04		122,04	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	45655,93		45655,93			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	25,53	15,09		15,09	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1660,47		1660,47			
29	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Устройство плитусов из плиток керамических; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1386,04 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (752 руб.)	0,311	232,03 226,53	5,5 1,38		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1288,68	1273,75	14,93 7,76	23,82 0,11	7,41 0,03	
30	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,0498	548,30		548,30	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	117,69		117,69			
31	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм; м2	4,8	122,04		122,04	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2524,75		2524,75			
32	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13694,22 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7429,84 руб.)	2,065	6245,45 259,72	630,06 73,22	5 355,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	68721,34	9696,7	11358,37 2733,69	47666,27	31,79 7,18	65,65 14,83
33	ФССЦ-01.7.15.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Саморезы 4,8x19; 100 шт	1,65	24,00		24,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	170,68		170,68			
34	ФЕРр69-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Антисептирование древесины водными растворами (фанера с 2х сторон); 100 м2 НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (1066,47 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (646,34 руб.)	4,13	89,74 21,41	1,31 0,23	67,02	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2838,92	1598,68	47,25 17,18	1192,99	2,51 0,02	10,37 0,08
35	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9766,6 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5298,9 руб.)	2,065	613,75 240,73	6,57 1,16	366,45	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	12367,59	8987,71	118,45 43,30	3261,43	25,61 0,1	52,88 0,21

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36	ФССЦ-11.2.03.02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Ламинат "TARKETT LAMIN'ART 832" (32 класс, размер 1292x331 мм (2 декора), 1292x194 мм (4 декора), толщина 8 мм); м2	211,7	120,53		120,53	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	109973,92		109973,92			
37	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2743,19 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1488,33 руб.)	2,272	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3282,24	2518,9	42,24 17,24	721,1	6,68 0,04	15,18 0,09
38	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	229,5	12,30		12,30	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	12165,8		12165,8			
39	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,68	128,00		128,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	375,14		375,14			
40	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,28	128,00		128,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	154,47		154,47			
41	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт	0,52	128,00		128,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	286,87		286,87			
42	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт	0,12	63,00		63,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	32,58		32,58			
43	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт	0,12	63,00		63,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	32,58		32,58			

Перегородка

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
44	ФЕР10-04-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (85536,55 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (40867,46 руб.)	2,381	9550,88 1898,17	135,41 19,89	7 517,30	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	161671,35	81713,32	2814,65 856,23	77143,38	209,28 1,61	498,3 3,83
45	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	500	15,00		15,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	32325			32325		
46	ФССЦ-12.2.05.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96); м3	-12,26	530,00		530,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-28005,52			-28005,52		
47	ФССЦ-12.2.05.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96); м3	24,52	530,00		530,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	56011,04			56011,04		
<b>Стены</b>													
48	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2  НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (38132,69 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (22765,78 руб.)	1,549	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	64556,71	56661,01	283,17 253,45	7612,53	228,35 0,67	353,71 1,04
49	ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (53983,75 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (25792,23 руб.)	3,9734	2525,45 724,51	3,41 1,41	1 797,53	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	82949,73	52048,12	118,29 101,28	30783,32	80,77 0,14	320,93 0,56
50	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	417,2	15,00		15,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	26971,98			26971,98		
51	ФЕР15-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по ГКЛ; 100 м2  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (46615,14 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21550,5 руб.)	1,1925	6738,49 2331,48	42,95 17,11	4 364,06	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	73144,62	50267,64	447,13 368,90	22429,85	259,92 1,28	309,95 1,53

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
52	ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные); м2	119,3	108,12		108,12	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	55593,8		55593,8			
53	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12306,93 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5691,95 руб.)	6,4589	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	24649,29	13314,89	128,53 57,23	11205,87	11,99 0,04	77,44 0,26
54	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (31933,14 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14769,08 руб.)	6,4589	359,97 296,95	0,97 0,26	62,05	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	36458,94	34676,93	54,71 30,36	1727,3	32,74 0,02	211,46 0,13
55	ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка; 10 м2	74,28	110,35		110,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	35328,31			35328,31		
56	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками на 2 раза; 100 м2 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (17322,78 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8044,70 руб.)	6,4589	161,24 161,24			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	18829,11	18829,11			16,76	108,25
57	ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: БАК-25; т	0,2067	22 484,66		22 484,66	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	20031,07			20031,07		
58	ФЕР15-04-048-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10574,18 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4900,56 руб.)	1,084	602,1 582,33	19,65 3,79	0,12	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	11599,44	11412,93	185,95 74,28	0,56	55,46 0,32	60,12 0,35
59	ФССЦ-04.3.01.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); т	0,2818	10 457,72		10 457,72	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	12701,51			12701,51		



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60	ФССЦ-14.4.01.03-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Состав грунтовочный на латексной основе; т	0,0173	40 052,00		40 052,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2986,4		2986,4			
61	ФЕР15-06-004-01 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками на 2 раза (прим. окраска по декоративной штукатурке); 100 м2  (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2907,3 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1214,62 руб.)	1,084	161,24 161,24			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3160,1	3160,1		16,76	18,17	
62	ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска вододispersионная для внутренних работ: ВАК-25; т	0,0347	22 484,66		22 484,66	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3362,74		3362,74			
Потолок													
63	ФЕРрб1-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2  НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (27732,56 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (16556,75 руб.)	0,876	3823,45 2603,72	22,51 9,72	1 197,22	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	45930,25	41237,93	172,14 153,95	4520,18	290,27 0,72	254,28 0,63
64	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков; 100 м2  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3798,3 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1756,71 руб.)	2,92	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4140,68	4113,67	24,73 13,72	2,28	8,1 0,02	23,65 0,06
65	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	38	15,25		15,25	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2497,74		2497,74			
66	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (50125,43 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23183,01 руб.)	2,92	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	126271,02	50846,57	8277,38 3346,58	67147,07	102,46 5,34	299,18 15,59
67	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-300,8	51,80		51,80	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-67156,61		-67156,61			

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	Прайс лист	Панели потолочные влагостойкие с комплектующими RETAIL BOARD 600x600x12mm с подсистемой JAVELIN Армстронг 24 в сборе с углом и подвесом; м2	300,8	92,41		92,41	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	119805,63			119805,63		
<i>Двери</i>													
69	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5664,11 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2706,19 руб.)	0,306	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	9380,03	4547,09	2585,84 851,45	2247,1	89,53 11,68	27,4 3,57
70	ФССЦ-08.1.02.25-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ерши металлические строительные; кг	11,48	10,26		10,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	507,65			507,65		
71	ФССЦ-01.7.04.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных; компл.	17	113,00		113,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	8279,51			8279,51		
72	ФССЦ-11.2.02.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные; м2	30,6	1 448,80		1 448,80	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	191076,5			191076,5		
73	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков; 100 м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (327,25 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (156,35 руб.)	0,306	93,15 57,15		36,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	363,66	316,18		47,48	6,70	2,05
74	Прайс лист	Уголок металлический L900; шт	34	24,38		24,38	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3572,72			3572,72		
<i>Уборка и вывоз мусора</i>													
75	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т  НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (2711,99 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1643,63 руб.)	30,6716	23,81 7,41		16,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	6277,25	4109,07		2168,18	1,03	31,59
76	ФССЦпг-01-01-01-021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах; 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	30,6716	19,98	19,98		ЭМ=11,26	6900,19		6900,19			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
77	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	30,6716	11,42	11,42		ЭМ=8,89	3113,78		3113,78			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1884633,32	609081	45668,76	1229883,56	3755,45	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1956431,72	673992,36	10515,04 52555,80	1229883,56	50,25 4152,2	
Накладные расходы								565960,47		12864,75		61,64	
Сметная прибыль								296764,38					
<b>Итого по разделу 1 Ремонт учебной гостиницы</b>								<b>2819156,57</b>				<b>4152,2</b> <b>61,64</b>	
<b>Раздел 2. Ремонт системы электроснабжения</b>													
78	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (677,46 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (489,27 руб.)	0,36	145,98	2,5		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	941,74	933,88	7,86		17,89	6,44
				143,48	1,08					7,03		0,08	0,03
79	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (53,37 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (38,54 руб.)	0,09	45,55			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	74,12	74,12			5,84	0,53
				45,55									
80	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж кабеля; 100 м  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (7423,28 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5361,26 руб.)	7,57	75,5	0,31		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	10311,4	10290,96	20,44		9,64	72,97
				75,19	0,14					19,15		0,01	0,08
81	ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф управления и регулирования (Демонтаж); шкаф (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (705,28 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (459,77 руб.)	1	84,78	42,65		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1134,12	761,8	372,32		4,38	4,38
				42,14	6,02					108,91		0,48	0,48
82	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (402,44 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (258,36 руб.)	1	65,16	38,65	3,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	775,41	425,06	337,41	12,94	2,37	2,37
				23,51	3,97					71,78		0,36	0,36

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
83	ФССЦ-20.4.04.02-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-54з, с замком (520x440x120 мм); шт	1	311,78		311,78	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1343,77			1343,77		
84	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Прибор или аппарат (автоматические выключатели); шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4393,03 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2820,21 руб.)	27	11,51 11,11		0,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	5469,93	5423,49		46,44	1,12	30,24
85	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С; шт	14	9,87		9,87	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	595,56			595,56		
86	Прайс лист	Выключатель авт. диф. тока АВДТ 32 2п 16А 30МА тип А х-ка С 6кА MAD22-5-016-С-30 ИЭК; шт	13	168,31		168,31	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	9430,46			9430,46		
87	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Прибор или аппарат (автоматические выключатели); шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (162,7 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (104,45 руб.)	1	11,51 11,11		0,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	202,59	200,87		1,72	1,12	1,12
88	ФССЦ-62.1.01.09-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 63А, характеристика С; шт	1	39,25		39,25	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	169,17			169,17		
<i>Кабельные изделия</i>													
89	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (15326,5 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (9839,23 руб.)	7,5	156,33 139,54		16,79	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	19464,38	18921,6		542,78	15,20	114,00
90	ФССЦ-24.3.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пс	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм; 10 м	30	16,11		16,11	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2082,9			2082,9		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
91	ФССЦ- 23.8.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм; 10 шт	50	1,80		1,80	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	388		388			
92	ФССЦ- 24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм; 10 м	45	21,20		21,20	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4111,65		4111,65			
93	ФССЦ- 23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм; 10 шт	75	2,90		2,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	937,5		937,5			
94	ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм; т  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (284,94 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (182,93 руб.)	0,0361	883,25 507,6	307,02 31,38	68,63	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	438,74	331,3	96,76 20,48	10,68	54 2,5	1,95 0,09
95	ФССЦ- 20.2.07.06-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: 200x100 мм; м	24	45,98		45,98	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4756,08		4756,08			
96	ФССЦ- 20.2.07.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Лоток 100x50 мм, длиной 3000 мм; шт	1	128,05		128,05	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	551,9		551,9			
97	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробов в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (464,88 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (298,44 руб.)	0,27	195,61 115,06	35,27 2,51	45,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	697,5	561,68	83,14 12,25	52,68	12,24 0,2	3,3 0,05
98	ФССЦ- 21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м	0,6525	6 920,41		6 920,41	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	19462,1		19462,1			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
99	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4481,24 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2876,85 руб.)	5,98	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	6036,87	5478,34	185,32 54,06	373,21	5,39 0,04	32,23 0,24
100	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1333,15 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (855,85 руб.)	1,52	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1844,37	1624,99	70,73 20,88	148,65	6,29 0,06	9,56 0,09
101	ФЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup> ; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3198,16 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2053,14 руб.)	4,995	69,56 42,21	10,66 1,51	16,69	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4636,11	3811,98	464,83 136,36	359,3	4,49 0,12	22,43 0,6
102	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ; 1000 м	0,598	4 832,12		4 832,12	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	12454,21			12454,21		
103	ФССЦ-21.2.03.05-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 16 мм <sup>2</sup> ; 1000 м	0,026	12 127,00		12 127,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1358,95			1358,95		
104	ФССЦ-20.5.02.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм; 10 шт	5,3	130,40		130,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2978,71			2978,71		
105	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2200,06 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1412,38 руб.)	0,9	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3130,03	2711,89	13,99 4,23	404,15	16,8 0,02	15,12 0,02
<i>Светотехническая продукция</i>													
106	ФЕРМ08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (10789,73 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6926,74 руб.)	0,29	5915,77 2515,71	186,8 24,85	3 213,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	17679,55	13190,37	472,92 130,29	4016,26	253,6 1,98	73,54 0,57

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
107	ФССЦ- 20.3.03.04-0376 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭПРА; шт	29	414,69		414,69	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	51831,99		51831,99			
108	ФССЦ- 20.3.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	Лампы люминесцентные 36 Вт; шт	116	2,30		2,30	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1149,56		1149,56			
109	ФЕРМ08-03-593- 06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1693,46 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1087,16 руб.)	0,16	1370,83 700,75	155,72 21,97	514,36	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2599,34	2027,13	217,51 63,56	354,7	70,64 1,75	11,3 0,28
110	Прайс лист	Светильник "Камело"; шт	16	26,54		26,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1830,24			1830,24		
111	ФЕРМ08-03-594- 10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2542,61 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1632,3 руб.)	0,08	5506,1 2150,66	149,48 19,58	3 205,96	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4320,53	3110,71	104,40 28,32	1105,42	216,8 1,56	17,34 0,12
112	Прайс лист	Светильник Arctic 2 36ip65; шт	8	359,06		359,06	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	12380,4			12380,4		
113	ФССЦ- 20.3.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	Лампы люминесцентные 36 Вт; шт	16	2,30		2,30	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	158,56			158,56		
<i>Электроустановочные изделия</i>													
114	ФЕРМ08-03-591- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/п	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (525,24 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (337,19 руб.)	0,14	295,16 255,54	4,67 0,64	34,95	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	673,62	646,82	5,71 1,62	21,09	25,76 0,05	3,61 0,01
115	Прайс лист	Выключатель одноклавишный с/у; шт	14	26,35		26,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1589,98			1589,98		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
116	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1553,08 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (997,04 руб.)	0,35	369,25 302,36	4,67 0,64	62,22	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2021,46	1913,33	14,27 4,05	93,86	30,48 0,05	10,67 0,02
117	Прайс лист	Розетка двойная с/у; шт	35	38,54		38,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	5813,85			5813,85		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								217827,35	72440,32	2467,61 682,97	142919,42		433,1 3,04
Накладные расходы								58210,6					
Сметная прибыль								38024,11					
<b>Итого по разделу 2 Ремонт системы электроснабжения</b>								<b>314062,06</b>					<b>433,1 3,04</b>
<b>Раздел 3. Сантехнические работы</b>													
118	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 шт НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (100,49 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (63,8 руб.)	0,02	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	159,65	158,23	1,42 1,27		51,3 0,26	1,03 0,01
119	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (395,53 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (251,13 руб.)	0,12	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	649,69	624,89	7,43 2,93	17,37	34,66 0,1	4,16 0,01
120	ФЕР17-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым; 10 компл. (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (734,27 руб.) СП 50%=62%*(0.95*0.8) от ФОТ; (440,58 руб.)	0,3	163,31 132,68	30,62 5,45		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	799,88	719,68	80,20 29,57		13,952 0,456	4,19 0,14
121	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (266,18 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (169 руб.)	0,04	587,05 582,05	5 2,16		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	422,68	420,94	1,74 1,56		68,8 0,16	2,75 0,01
122	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1734,88 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1101,51 руб.)	0,17	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2764,73	2660,82	103,91 92,95		110 2,24	18,7 0,38



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
123	ФЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150; м3  НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7105,7 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4060,4 руб.)	2,55	552,24 183,48	368,76		ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	16668,3	8459,17	8209,13		21,51	54,85
124	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	5,35	42,98	42,98		ЭМ=10,64	2446,61		2446,61			
125	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км; 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	5,35	11,42	11,42		ЭМ=8,89	543,13		543,13			
126	ФЕР10-04-014-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пн	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2758,27 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1317,84 руб.)	0,5	70425,8 294,8		70 131,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	153797,3	2664,99		151132,31	34,56	17,28
127	ФССЦ-09.3.04.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием); м2	-50	701,31		701,31	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	-151132,5			-151132,5		
128	Прайс лист	Перегородка сантехническая (ЛДСП в алюминиевой обвязке) с фурнитурой; м2	50	609,54		609,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	131356			131356		
129	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11481,15 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6560,66 руб.)	0,27	3300,53 1887,18	1357,47 183,73	55,88	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	12477,18	9212,46	3199,69 896,90	65,03	190,24 13,64	51,36 3,68
130	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пн	Кран шаровой В-В размером: 1/2"; шт	27	53,81		53,81	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	6261,84		6261,84			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
131	ФССЦ- 24.3.03.13-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599- 2001); 10 м	2,427	64,50		64,50	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	674,71		674,71			
132	ФССЦ- 24.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм; 10 шт	2,7	96,90		96,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1127,63		1127,63			
133	ФЕР16-04-002- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм; 100 м  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4585,76 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2620,44 руб.)	0,14	2360,76 1484,43	834,95 113,26	41,38	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4802,83	3757,39	1020,48 286,68	24,96	149,64 8,42	20,95 1,18
134	ФССЦ- 24.3.03.13-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599- 2001); 10 м	1,301	89,25		89,25	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	500,46		500,46			
135	ФССЦ- 24.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм; 10 шт	1,4	103,70		103,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	625,73		625,73			
136	ФССЦ- 18.1.09.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм; шт	4	42,47		42,47	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	732,2		732,2			
137	ФЕР16-04-002- 03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм; 100 м  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6261,03 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3577,73 руб.)	0,24	1731,83 1208,26	486,6 66,28	36,97	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	6300,65	5242,88	1019,52 287,60	38,25	121,8 4,94	29,23 1,19
138	ФССЦ- 24.3.03.13-0074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599- 2001); 10 м	2,251	125,33		125,33	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1215,92		1215,92			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
139	ФССЦ- 24.1.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм; 10 шт	2,4	114,20		114,20	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1181,28		1181,28			
140	ФЕР16-04-001- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; 100 м  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2338,89 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1336,51 руб.)	0,18	695,27 637,26	2,64 0,4	55,37	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2121	2073,9	4,15 1,30	42,95	64,24 0,03	11,56 0,01
141	ФССЦ- 24.3.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм; м	17,96	39,36		39,36	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3046,73			3046,73		
142	ФССЦ- 24.1.02.01-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 54-58 мм; 10 шт	1,8	186,41		186,41	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1446,17			1446,17		
143	ФЕР16-04-001- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; 100 м  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1496,57 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (855,18 руб.)	0,12	758,13 611,07	6,14 0,91	140,92	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1405,09	1325,78	6,43 1,97	72,88	61,6 0,07	7,39 0,01
144	ФССЦ- 24.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм; м	11,98	70,40		70,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3634,97			3634,97		
145	ФССЦ- 24.1.02.01-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм; 10 шт	1,2	367,10		367,10	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1898,64			1898,64		
146	ФЕР17-01-001- 14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3037,43 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1735,68 руб.)	0,7	268,98 208,27	18,52 4,31	42,19	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2876,33	2635,86	113,18 54,54	127,29	21,65 0,35	15,16 0,25

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	Прайс лист Пьедестал для раковины; шт	6	171,46		171,46	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	4433,94			4433,94		
148	Прайс лист Раковина 40x60, цвет белый; шт	6	540,72		540,72	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	13983			13983		
149	Прайс лист Раковина в комплекте с тумбой и зеркалом; шт	1	1 701,60		1 701,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	7333,9			7333,9		
150	Прайс лист Смеситель; шт	1	1 360,65		1 360,65	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	5864,4			5864,4		
151	Прайс лист Смесители для умывальников; шт	6	570,22		570,22	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	14745,9			14745,9		
152	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка смесителей; 10 шт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (823,29 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (470,45 руб.)	0,6	78,32 67,34		10,98	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	758,9	730,51		28,39	7,00	4,20
153	Прайс лист Смесители для душевых установок: со стационарной душевой трубкой; шт	6	678,36		678,36	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	17542,38			17542,38		
154	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3479,37 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1988,21 руб.)	0,7	461,63 234,33	35,63 8,84	191,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3761,68	2965,68	217,74 111,88	578,26	24,64 0,71	17,25 0,5
155	Прайс лист Унитаз напольный; шт	6	953,64		953,64	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	24661,14			24661,14		
156	Прайс лист Унитаз типа Rosa Mitos; шт	1	1 537,61		1 537,61	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	6627,1			6627,1		
157	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Монтаж опорных конструкций: для душевых поддонов; т НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (944,16 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (793,64 руб.)	0,09	1253,76 727,6	287,99 3,35	238,17	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1502,61	1183,95	226,27 5,45	92,39	80,22 0,27	7,22 0,02
158	Прайс лист Труба квадратная 20x20; т	0,09	8 651,54		8 651,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3355,93			3355,93		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
159	Прайс лист Панель пластиковая; м2	2,1	83,57		83,57	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	756,4			756,4			
160	ФЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1417,64 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (810,08 руб.)	0,6	234,61 104,76	47,93 10,3	81,92	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	1599,34	1136,44	251,06 111,73	211,84	10,89 0,85	6,53 0,51	
161	ФССЦ-18.02.07-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900x900x150 мм (без обвязки); шт	6	780,18		780,18	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	20175,48			20175,48			
162	ФЕР17-01-001-21 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (976,28 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (557,87 руб.)	0,1	612,25 467,92	62,72 10,31	81,61	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	935,93	846	54,76 18,64	35,17	48,64 0,79	4,86 0,08	
163	Прайс лист Кабина душевая: 1100x1400; шт	1	6 292,03		6 292,03	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	27118,65			27118,65			
164	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп Установка зеркал; 10 шт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (741,01 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (423,43 руб.)	0,6	60,61 60,61			ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	657,5	657,5			6,30	3,78	
165	Прайс лист Зеркало; шт	6	385,39		385,39	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	9966,18			9966,18			
166	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пп Установка радиаторов: стальных (ранее демонтированных); 100 кВт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3858,3 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2204,74 руб.)	0,3003	1942,27 588,43	192,58 38,75	1 161,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	5202,72	3194,83	504,87 210,39	1503,02	65,6 3,13	19,7 0,94	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								381787,91	50671,9	18011,72	313104,29		302,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								389086,67	56316,12	2115,36 19666,26	313104,29		8,92 334,62
Накладные расходы								54536,14		2612,13			11,02
Сметная прибыль								31317,86					
<b>Итого по разделу 3 Сантехнические работы</b>								<b>474940,67</b>					<b>334,62</b>
													<b>11,02</b>

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 4. Ремонт системы вентиляции</b>													
167	ФЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т; шт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2178,31 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1244,75 руб.)	2	65,95 52,04	11,56 1,3	2,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2103,86	1881,76	201,84 47,00	20,26	5,41 0,11	10,82 0,22
168	Прайс лист	Вентилятор ВКК-100 М; шт	2	658,70		658,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	5678			5678		
169	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2596,65 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1483,8 руб.)	0,08584	2028,33 1467,1	126,58 16,07	434,65	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	2532,58	2276,92	94,86 24,94	160,8	167,86 1,3	14,41 0,11
170	ФССЦ-19.1.01.11-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 100 мм; шт	11	9,26		9,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	439,01			439,01		
171	ФССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2	8,584	96,29		96,29	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	3562,45			3562,45		
172	ФССЦ-19.1.05.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм; шт	5	25,25		25,25	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	544,15			544,15		
173	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка клапанов обратных; шт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (377,39 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (215,65 руб.)	2	18,09 9,13	1,47 0,12	7,49	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	420,38	330,14	25,66 4,34	64,58	1,03 0,01	2,06 0,02
174	Прайс лист	Клапан обратный ЭРА 100СКЦ Д-100; шт	2	27,92		27,92	ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08 МАТ=4,31	240,68			240,68		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								15521,11	4488,82	322,36	10709,93		27,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								16275,02	5162,14	402,95	10709,93		31,38
Накладные расходы								5152,34		95,35			0,44

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль							2944,19					
<b>Итого по разделу 4 Ремонт системы вентиляции</b>							<b>24371,55</b>					<b>31,38</b>
												<b>0,44</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							2499769,69	736682,04	66470,45	1696617,2		4517,99
									13389,65			62,56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2579620,77	807910,95	75092,62	1696617,2		4951,3
									16255,20			76,14
В том числе, справочно:												
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 44, 49, 69, 73, 126-127, 16-17, 19-25, 29, 32, 35, 37, 51, 53-54, 56, 58, 61, 64, 66, 129, 133, 137, 140, 143, 146, 152, 154, 160, 162, 164, 166-167, 169, 173, 157)							79851,08	71228,9	8622,16			433,3155
									2865,54			13,5675
Накладные расходы							683859,56					
Сметная прибыль							369050,54					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							3453844,35					4518,2
												73,1
Итого Монтажные работы							178686,52					433,1
												3,04
Итого							3632530,87					4951,3
												76,14
В том числе:												
Материалы							1696617,2					
Машины и механизмы							75092,62					
ФОТ							824166,15					
Накладные расходы							683859,56					
Сметная прибыль							369050,54					
Непредвиденные затраты 2%							72650,62					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>3705181,49</b>					
НДС 18%							666932,67					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>4372114,16</b>					<b>4951,3</b>
												<b>76,14</b>

Составил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]