

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на Ремонт обеденного зала столовой по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 217;  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 276 514,23	руб.
Средства на оплату труда	151 364,05	руб.
Сметная трудоемкость	925,84	чел.час

Составлен в ценах 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Отделочные работы столовой</b>													
1	ФЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка вагонки; 100 м2 НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (1765,22 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1354,14 руб.)	1,35 135 / 100	143,39 92,99	50,4 6,08		1	2863,69	2269,7	593,99 148,41		12,3 0,45	16,61 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20621,6 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9852,54 руб.)	1,5 150 / 100	3364,15 <u>734,67</u>	15,79	2 613,69	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	37028,52	19924,25	206,78	16897,49	81,00	121,50
3	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	168	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	14822,64			14822,64		
4	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	126	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	326,34			326,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	55,5	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	997,34			997,34		
6	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2858,13 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1321,88 руб.)	1,5 150 / 100	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5724,5	3092,22	29,85 13,29	2602,43	11,99 0,04	17,99 0,06
7	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7270,08 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3362,41 руб.)	1,5 150 / 100	415,14 289,99	6,85 1,28	118,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8719,04	7864,53	89,70 34,71	764,81	32,73 0,11	49,1 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	45	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	11970,45			11970,45		
9	ФССЦ- 14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	22,5 150*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1478,93			1478,93		
10	ФЕР09-03-050- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м 01 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1028,99 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (864,95 руб.)	0,6 60 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1307,17	1289,94	17,23 6,29		12,8 0,05	7,68 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	0,0024	6 820,00		6 820,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	70,55			70,55		
12	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20599,5 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9527,27 руб.)	1,2 120 / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	51892,2	20895,85	3401,66 1375,31	27594,69	102,46 5,34	122,95 6,41
13	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-123,6 -Ф2.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-27594,94			-27594,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Прайс-лист	Система потолочная "Армстронг"; м2	123,6	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	64890			64890		
15	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (510,26 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (323,98 руб.)	0,05 5 / 100	935,72 865,7	70,02 30,24		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	813,16	782,6	30,56 27,34		110 2,24	5,5 0,11
16	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт (ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1310,13 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (748,65 руб.)	0,099 (0,165*60) / 100	1965,7 606,08	198,36 39,91	1 161,26	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1751,77	1084,84	171,43 71,44	495,5	67,568 3,2239	6,69 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФССЦ-18.5.08.05-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1- РС; компл.	-4,376 -Ф4.p1	24,75		24,75	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-466,79			-466,79		
18	Прайс-лист	Кронштейн для крепления радиаторов; шт	20	23,20		23,20	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1999,8			1999,8		
19	ФССЦ-18.5.10.05-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт; шт.	60	136,70		136,70	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	35350,8			35350,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кранов воздушных; компл.  2,07 = 27,16 - 0,1 x 250,90  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (250,64 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (143,23 руб.)	10	2,07 <hr/> 1,23		0,84	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	258,6	222,4		36,2	0,12	1,20
21	Прайс-лист	Кран шаровый с накидной гайкой 3/4"; шт	10	167,05		167,05	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7199,9			7199,9		
22	Прайс-лист	Комплект подключения радиатора 3/4"; комплект	5	139,21		139,21	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3000			3000		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2; шт  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2695,89 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1540,51 руб.)	10	18,67 <hr/> 13,1	1,63 <hr/> 0,12	3,94	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2680,6	2368,5	142,30 <hr/> 21,70	169,8	1,46 <hr/> 0,01	14,6 <hr/> 0,1
24	Прайс-лист	Вентиляционная решетка; шт	10	150,81		150,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6499,9			6499,9		
25	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (225,81 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (163,09 руб.)	0,12 12 / 100	145,98 <hr/> 143,48	2,5 <hr/> 1,08		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	313,91	311,29	2,62 <hr/> 2,34		17,89 <hr/> 0,08	2,15 <hr/> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2719,38 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1745,78 руб.)	0,14 14 / 100	1528,22 <u>1301,5</u>	175,92 <u>24,85</u>	50,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3540,02	3294,36	215,01 <u>62,90</u>	30,65	131,2 <u>1,98</u>	18,37 <u>0,28</u>
27	Прайс-лист	Светильник светодиодный; шт	14	348,03		348,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	21000,14			21000,14		
28	ФЕРп67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж кабеля; 100 м  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (294,18 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (212,47 руб.)	0,3 30 / 100	75,5 <u>75,19</u>	0,31 <u>0,14</u>		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	408,64	407,83	0,81 <u>0,76</u>		9,64 <u>0,01</u>	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1726,84 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1108,59 руб.)	0,3 30 / 100	630,96 388,03	51,58 5,02	191,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2487,18	2104,67	135,09 27,23	247,42	41,28 0,4	12,38 0,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								261334,06	65912,98	5037,03	190384,05		399,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								270860,18	74424,36	1791,72 6051,77	190384,05		8,22 450,87
Накладные расходы								63876,65		2172,41			10
Сметная прибыль								32269,46					
<b>Итого по разделу 1 Отделочные работы столовой</b>								<b>367006,29</b>					<b>450,87</b>
													<b>10</b>
<b>Раздел 2. Уборка помещений</b>													
30	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т  НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (112,21 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (68 руб.)	1,269	23,81 7,41		16,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	259,71	170,01		89,7	1,03	1,31
31	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,269	42,98	42,98		2 погрузка ОЗП=10,64 ЭМ=10,64	580,33		580,33			
32	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,269	13,38	13,38		3 перевозка ОЗП=8,89 ЭМ=8,89	150,95		150,95			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								990,99	170,01	731,28	89,7		1,31
Накладные расходы								112,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								68					
<b>Итого по разделу 2 Уборка помещений</b>								<b>1171,2</b>					<b>1,31</b>
<b>Раздел 3. Приточная система П1</b>													
33	ФЕРр65-30-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм; 100 м2  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1816,41 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1153,28 руб.)	0,455 45,5 / 100	363,8 340,35	23,45 10,13		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2893	2799,86	93,14 83,33		39,9 0,75	18,15 0,34
34	ФЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1143,63 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (653,5 руб.)	1	69,13 54,64	12,14 1,37	2,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1104,02	987,93	105,96 24,68	10,13	5,6805 0,1155	5,68 0,12
35	Прайс-лист	Вентилятор канальный ВКПт 60-30Е; шт	1	15 218,10		15 218,10	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	65590,01			65590,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щиты и пульта, масса: до 50 кг; шт  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (571,93 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (403,72 руб.)	1	152,7 45,63	9,56 0,89	97,51	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1328,72	824,99	83,46 16,09	420,27	5,15 0,07	5,15 0,07
37	Прайс-лист	Шкаф управления ЩАУВК с датчиками; шт	1	15 888,89			4 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Оборудовани	65780					
38	ФЕР20-02-015-05 Прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: сечением 600х300 мм; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (350,45 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (200,26 руб.)	1	31,43 16,94	2,89 0,24	11,61	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	381,46	306,21	25,21 4,37	50,04	1,911 0,021	1,91 0,02
39	Прайс-лист	Шумоглушитель 600*300мм; шт	1	1 827,38		1 827,38	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7876,01			7876,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕР20-02-005-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (327,14 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (186,94 руб.)	1	46,12 <hr/> 15,92	1,9 <hr/> 0,13	28,30	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	426,36	287,8	16,59 <hr/> 2,28	121,97	1,7745 <hr/> 0,0105	1,77 <hr/> 0,01
41	Прайс-лист	Клапан КВН 600*300мм; шт	1	1 680,28		1 680,28	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7242,01			7242,01		
42	ФЕР20-06-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2105,57 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1203,18 руб.)	1	127,01 <hr/> 102,63	13,17 <hr/> 0,65	11,22	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2018,8	1855,5	114,95 <hr/> 11,77	48,35	10,668 <hr/> 0,0525	10,67 <hr/> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Прайс-лист	Фильтр ФКПт 600*300мм; шт	1	767,52		767,52	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3308,01			3308,01		
44	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2328,71 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1330,69 руб.)	2,16 1,08*2	57,13 <u>52,77</u>	0,69 <u>0,13</u>	3,66	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2108,07	2060,94	13,07 <u>4,92</u>	34,06	6,0375 <u>0,0105</u>	13,04 <u>0,02</u>
45	Прайс-лист	Гибкая вставка 600*300*175мм; шт	2	452,44		452,44	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3900,04			3900,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР20-02-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 2,5 м2; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (517,17 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (295,52 руб.)	1	45,41 <hr/> 24,96	4,5 <hr/> 0,39	15,95	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	559,32	451,25	39,32 <hr/> 7,02	68,75	2,7825 <hr/> 0,0315	2,78 <hr/> 0,03
47	Прайс-лист	Решетка воздухозаборная 600х300мм; шт	1	814,39		814,39	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3510,02			3510,02		
48	ФЕР20-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка калориферов массой: до 0,1 т; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (992,01 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (566,86 руб.)	1	118 <hr/> 47,55	13,02 <hr/> 1,04	57,43	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1220,97	859,79	113,66 <hr/> 18,79	247,52	5,5755 <hr/> 0,084	5,58 <hr/> 0,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Прайс-лист	Электрокалорифер СФО-25; шт	1	3 035,50		3 035,50	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13083,01			13083,01		
50	ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15096,79 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8626,74 руб.)	0,52 52 / 100	3142,73 <u>1410,41</u>	106,81 <u>13,25</u>	1 625,51	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	17388,08	13260,14	484,86 <u>124,58</u>	3643,08	161,3745 <u>1,071</u>	83,91 <u>0,56</u>
51	Прайс-лист	Воздуховоды 0,55; м2	52	222,74		222,74	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	49920,52			49920,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Прайс-лист	Крепление вентоборудования, воздуховодов; компл	1	888,63		888,63	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3830			3830		
53	Прайс-лист	Шибер 400*250мм; шт	2	706,73		706,73	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6092,02			6092,02		
54	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6954,48 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3973,99 руб.)	20	27,22 <hr/> 16,77	2,89 <hr/> 0,27	7,56	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7219,4	6063,4	504,20 <hr/> 98,80	651,8	1,869 <hr/> 0,021	37,38 <hr/> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Прайс-лист	Решетка 400x250мм; шт	20	185,61		185,61	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	15999,6			15999,6		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								282779,45	29757,81	1594,42	185647,22		186,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								287053,85	33677,75	1948,88	185647,22		210,43
Накладные расходы								32204,26					
Сметная прибыль								18594,67					
<b>Итого по разделу 3 Приточная система П1</b>								<b>337852,78</b>					<b>210,43</b>
													<b>2,05</b>
<b>Раздел 4. Вытяжная система В1 (Кухня)</b>													
56	ФЕРр65-30-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм; 100 м2  НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1133,75 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (719,84 руб.)	0,284 28,4 / 100	363,8	23,45		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1805,74	1747,6	58,14		39,9	11,33
				340,35	10,13					52,01		0,75	0,21
57	ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1199,69 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (685,54 руб.)	1	65,36	6,78		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1118,33	1059,12	59,21		6,867	6,87
				58,58	0,27					4,94		0,021	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Прайс-лист	Вентилятор радиальный ВР 280-46 №3,15; шт	1	5 377,49		5 377,49	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	23176,98			23176,98		
59	ФЕРм11-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рама под вентилятор; шт НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (719,92 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (479,95 руб.)	1	78,2 49,54	10,78 1,51	17,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1066,86	895,68	94,11 27,30	77,07	5,15 0,12	5,15 0,12
60	Прайс-лист	Рама под вентилятор; шт	1	549,88		549,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2369,98			2369,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР20-02-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка виброизолятора: номер 40; 10 шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (408,65 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233,51 руб.)	0,4 4 / 10	95,87  50	0,69  0,13	45,18	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	441,92	361,61	2,42  0,91	77,89	5,04  0,0105	2,02
62	Прайс-лист	Виброизолятор ВГ -10; шт	4	141,30		141,30	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2436			2436		
63	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (366,57 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (209,47 руб.)	0,34	57,13  52,77	0,69  0,13	3,66	1  Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	331,83	324,41	2,06  0,78	5,36	6,0375  0,0105	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	Прайс-лист	Гибкая вставка №3,15; компл	1	681,44		681,44	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2937,01			2937,01		
65	ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9087,11 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5192,63 руб.)	0,313 31,3 / 100	3142,73 1410,41	106,81 13,25	1 625,51	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10466,29	7981,58	291,85 74,99	2192,86	161,3745 1,071	50,51 0,34
66	Прайс-лист	Воздуховоды 0,55; м2	31,3	218,10		218,10	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	29422,31			29422,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Прайс-лист	Крепление вентоборудования, воздуховодов; компл	1	633,41		633,41	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2730			2730		
68	Прайс-лист	Хомут ф315(шахта); шт	6	34,80		34,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	899,94			899,94		
69	Прайс-лист	Шибер 250*250мм; шт	2	521,81		521,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4498			4498		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								83701,19	12370	507,79	70823,4		77,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										160,93			0,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								85249,09	13829,01	596,68	70823,4		87,15
Накладные расходы								12915,67		181,34			0,78
Сметная прибыль								7520,94					
<b>Итого по разделу 4 Вытяжная система В1 (Кухня)</b>								<b>105685,7</b>					<b>87,15</b>
<b>Раздел 5. Вытяжная система В2 (Зал)</b>													<b>0,78</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФЕРр65-30-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм; 100 м2  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1237,56 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (785,75 руб.)	0,31 31 / 100	363,8 <u>340,35</u>	23,45 <u>10,13</u>		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1971,06	1907,6	63,46 <u>56,78</u>		39,9 <u>0,75</u>	12,37 <u>0,23</u>
72	ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1199,69 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (685,54 руб.)	1	65,36 <u>58,58</u>	6,78 <u>0,27</u>		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1118,33	1059,12	59,21 <u>4,94</u>		6,867 <u>0,021</u>	6,87 <u>0,02</u>
73	Прайс-лист	Вентилятор радиальный ВР 280-46 №3,15; шт	1	5 377,49		5 377,49	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	23176,98			23176,98		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФЕРм11-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рама под вентилятор; шт  НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (719,92 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (479,95 руб.)	1	78,2 49,54	10,78 1,51	17,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1066,86	895,68	94,11 27,30	77,07	5,15 0,12	5,15 0,12
75	Прайс-лист	Рама под вентилятор; шт	1	549,88		549,88	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2369,98			2369,98		
76	ФЕР20-02-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка виброизолятора: номер 40; 10 шт  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (408,65 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233,51 руб.)	0,4 4 / 10	95,87 50	0,69 0,13	45,18	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	441,92	361,61	2,42 0,91	77,89	5,04 0,0105	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	Прайс-лист	Виброизолятор ВГ -10; шт	4	141,30		141,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2436			2436		
78	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (366,57 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (209,47 руб.)	0,34	57,13 <hr/> 52,77	0,69 <hr/> 0,13	3,66	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	331,83	324,41	2,06 <hr/> 0,78	5,36	6,0375 <hr/> 0,0105	2,05
79	Прайс-лист	Гибкая вставка №3,15; компл	1	681,44		681,44	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2937,01			2937,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2  (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12832,26 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7332,72 руб.)	0,442 44,2 / 100	3142,73 1410,41	106,81 13,25	1 625,51	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	14779,87	11271,11	412,13 105,89	3096,63	161,3745 1,071	71,33 0,47
81	Прайс-лист	Воздуховоды 0,55; м2	44,2	218,10		218,10	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	41548,44			41548,44		
82	Прайс-лист	Крепление вентоборудования, воздуховодов; компл	1	587,01		587,01	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2530,01			2530,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	Прайс-лист	Шибер 300*300мм; шт	1	595,82		595,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2567,98			2567,98		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								97276,27	15819,53	633,39	80823,35		99,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										196,60			0,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								99347,67	17771,97	752,35	80823,35		112,13
Накладные расходы								16764,63		224,73			0,96
Сметная прибыль								9726,93					
<b>Итого по разделу 5 Вытяжная система В2 (Зал)</b>								<b>125839,23</b>					<b>112,13</b>
													<b>0,96</b>
<b>Раздел 6. Электромонтажные работы на приточную и вентиляционную системы</b>													
85	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щиты и пульты, масса: до 50 кг; шт НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1143,87 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (807,44 руб.)	2 1+1	152,7 45,63	9,56 0,89	97,51	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2657,44	1649,98	166,92 32,18	840,54	5,15 0,07	10,3 0,14
86	Прайс-лист	Шкаф управления ЩУВЭК; шт	1	12 850,24			4 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Оборудовани е	53199,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	Прайс-лист	Электрический щит на вентиляционную систему; шт	1	2 705,31			4 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Оборудование	11199,98					
88	ФЕРм08-03-530-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А; шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (870,2 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (558,65 руб.)	2 1+1	83,5 <u>29,45</u>	2,83 <u>0,26</u>	51,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1555,84	1064,92	49,42 <u>9,40</u>	441,5	3,17 <u>0,02</u>	6,34 <u>0,04</u>
89	Прайс-лист	Пускатель ПМ-12; шт	1	1 809,74		1 809,74	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7799,98			7799,98		
90	Прайс-лист	Пускатель ПМЕ-112; шт	1	1 856,15		1 856,15	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8000,01			8000,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4604,91 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2956,24 руб.)	0,8 (30+50) / 100	630,96  388,03	51,58  5,02	191,35	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6632,47	5612,46	360,23  72,61	659,78	41,28  0,4	33,02  0,32
92	Прайс-лист	Кабель ВВГ 3х16; м	30	255,22		255,22	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	33000			33000		
93	Прайс-лист	Кабель ВВГ 4х1,5; м	50	42,92		42,92	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9249,5			9249,5		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								133295,21	8327,36	576,57	59991,31		49,66
Накладные расходы								6618,98		114,19			0,5
Сметная прибыль								4322,32					
<b>Итого по разделу 6 Электромонтажные работы на приточную и вентиляционную системы</b>								<b>144236,51</b>					<b>49,66</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								859377,17	132357,69	9080,48	587759,03		814,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								876796,98	148200,46	10657,52	587759,03		911,55
										3163,59			14,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-7, 9, 12-13, 10-11, 16-17, 19-20, 23, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 57, 61, 63, 65, 72, 76, 78, 80)								17419,81	15842,77	1577,03				97,2225
Накладные расходы								132492,42		503,52			2,3125	
Сметная прибыль								72502,32						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								908040,97					810,65	
Итого Монтажные работы								43570,78					13,07 100,9 1,22	
Итого Оборудование								130179,97						
Итого								1081791,72					911,55 14,29	
В том числе:														
Материалы								587759,03						
Машины и механизмы								10657,52						
ФОТ								151364,05						
Оборудование								130179,97						
Накладные расходы								132492,42						
Сметная прибыль								72502,32						
НДС 18%								194722,51						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1276514,23</b>					<b>911,55 14,29</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]