

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

____ //
" ____ " _____ 201__ г.

____ //
" ____ " _____ 201__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт коридоров по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 217;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 700 922,22	руб.
Средства на оплату труда	277 684,47	руб.
Сметная трудоемкость	1 715,95	чел.час

Составлен в ценах 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Коридор общий учебного корпуса														
1	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка поверхности щетками; м2 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6941,18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4828,65 руб.)	63 21+42	7,68 7,68			1	8747,55	8747,55				0,90	56,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3019,02 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1396,29 руб.)	0,63 63 / 100	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3253,77	3156,73	93,66 <u>114,82</u>	3,38	32,49 <u>0,93</u>	20,47 <u>0,59</u>
3	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов водостойкая; т	0,5355	9 000,00		9 000,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	20772,05			20772,05		
4	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	9,45 63*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	621,15			621,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3053,44 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1412,22 руб.)	0,63 63 / 100	415,14 <u>289,99</u>	6,85 <u>1,28</u>	118,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3661,99	3303,1	37,67 <u>14,58</u>	321,22	32,73 <u>0,11</u>	20,62 <u>0,07</u>
6	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	18,9	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5027,59			5027,59		
7	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	9,45 63*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	621,15			621,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (677,46 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (489,27 руб.)	0,36 36 / 100	145,98 143,48	2,5 1,08		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	941,74	933,88	7,86 7,03		17,89 0,08	6,44 0,03
9	ФЕРм08-03-594- 17 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (6992,68 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4489,13 руб.)	0,36 36 / 100	1528,22 1301,5	175,92 24,85	50,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9102,91	8471,2	552,88 161,74	78,83	131,2 1,98	47,23 0,71
10	Прайс-лист	Светильник под потолок "Армстронг" светодиодный с блоком; шт	36	348,03		348,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	54000,36			54000,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (787,47 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (562,48 руб.)	0,216 ((2,4*1,9*3)+(2,4*1,1* 3)) / 100	288,06 288,06			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1124,95	1124,95			36,28	7,84
12	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (2738,09 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1955,78 руб.)	0,06 (3+3) / 100	3746,95 3605,79	141,16		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3985,5	3911,56	73,94		449,60	26,98
13	ФЕР10-05-008- 03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (408,31 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (195,08 руб.)	0,0297 2,97 / 100	3364,15 734,67	15,79	2 613,69	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	733,16	394,5	4,09	334,57	81,00	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	3,3	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	291,16			291,16		
15	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	2,5	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6,48			6,48		
16	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	1	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	17,97			17,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (222,71 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106,41 руб.)	0,0162 1,62 / 100	3364,15 <u>734,67</u>	15,79	2 613,69	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	399,91	215,18	2,23	182,5	81,00	1,31
18	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	1,8	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	158,81			158,81		
19	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	1,5	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3,89			3,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	0,6	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10,78			10,78		
21	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2776,55 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1326,57 руб.)	0,15 (((2*1,6*3)+(2*0,9*3))/100)	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4598,06	2228,97	1267,57 417,38	1101,52	89,53 11,68	13,43 1,75
22	Прайс-лист	Дверь двойная створка 200*160 с замком, ручкой, петлями, доборными элементами, наличниками; шт	3	4 060,32		4 060,32	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	52499,94			52499,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Прайс-лист	Дверь 200*90 с замком, ручкой, петлями, доборными элементами, наличниками; шт	3	2 320,19		2 320,19	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	30000,06			30000,06		
24	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж кабель-канала; 100 м (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлечит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (495,86 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (318,33 руб.)	0,25 25 / 100	135,56 135,34	0,22 0,1		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	612,2	611,73	0,47 0,44		14,231 0,007	3,56
25	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (кабель-канал); 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (708,37 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (454,76 руб.)	0,25 25 / 100	286,92 193,34	0,31 0,14	93,27	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	975,07	873,9	0,68 0,63	100,49	20,33 0,01	5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (47,43 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34,26 руб.)	0,08 8 / 100	45,55 45,55			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	65,88	65,88			5,84	0,47
27	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (300,14 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (192,68 руб.)	0,08 8 / 100	295,16 255,54	4,67 0,64	34,95	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	384,93	369,61	3,26 0,93	12,06	25,76 0,05	2,06
28	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж световых настенных указателей; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (804,05 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (516,18 руб.)	0,07 7 / 100	1335,26 779,32	35,54 5,02	520,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1165,03	986,31	21,72 6,35	157	78,56 0,4	5,5 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Световые настенные указатели; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (804,05 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (516,18 руб.)	0,07 7 / 100	1335,26 779,32	35,54 5,02	520,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1165,03	986,31	21,72 6,35	157	78,56 0,4	5,5 0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								204949,07	36381,36	2087,75	166479,96		225,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								208007,27	39088,26	2439,05	166479,96		242,84
Накладные расходы								30776,79		866,95			3,82
Сметная прибыль								18794,26					
Итого по разделу 1 Коридор общий учебного корпуса								257578,32					242,84
Раздел 2. Коридор правый учебного корпуса													3,82
30	ФЕР10-01-012-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж каркасных стен: плитами цементно стружечными; 100 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6135,17 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2931,25 руб.)	0,71 71 / 100	552,26 526,5	25,76 4,54		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6918,19	6758,53	159,66 58,33		60,24 0,392	42,77 0,28
31	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка поверхности щетками; м2 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10577,04 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7357,94 руб.)	96 32+64	7,68 7,68			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13329,6	13329,6			0,90	86,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР10-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11809,48 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5642,31 руб.)	0,71 71 / 100	1868,16 <hr/> 888,86	18,81	960,49	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	14465,9	11410,12	116,59	2939,19	98,00	69,58
33	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	149,1	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13155,09			13155,09		
34	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	89,5	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	231,81			231,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6; м	107,2	6,16		6,16	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2846,16			2846,16		
36	ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6; м	144,8	6,86		6,86	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4281,74			4281,74		
37	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1352,85 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (625,69 руб.)	0,71 71 / 100	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2709,59	1463,65	14,13 6,29	1231,81	11,99 0,04	8,51 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4600,4 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2127,69 руб.)	0,96 (167-71) / 100	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4958,12	4810,26	142,72 174,96	5,14	32,49 0,93	31,19 0,89
39	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов водостойкая; т	0,816	9 000,00		9 000,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	31652,64			31652,64		
40	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	14,4 96*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	946,51			946,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8094,02 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3743,48 руб.)	1,67 167 / 100	415,14 289,99	6,85 1,28	118,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9707,19	8755,84	99,87 38,64	851,48	32,73 0,11	54,66 0,18
42	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	50,1	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13327,1			13327,1		
43	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	25,05 167*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1646,54			1646,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля; 100 м НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (771,74 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (648,71 руб.)	0,45 45 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	980,37	967,45	12,92 4,72		12,8 0,05	5,76 0,02
45	ФССЦ-07.2.07.13-0151 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	0,0018	6 820,00		6 820,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	52,91			52,91		
46	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (445,42 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (212,81 руб.)	0,0324 3,24 / 100	3364,15 734,67	15,79	2 613,69	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	799,82	430,36	4,47	364,99	81,00	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	3,629	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	320,19			320,19		
48	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	2,7	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	6,99			6,99		
49	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	1,2	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	21,56			21,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (577,48 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (412,49 руб.)	0,1584 (2,4*1,1*6) / 100	288,06 288,06			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	824,97	824,97			36,28	5,75
51	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (2738,09 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1955,78 руб.)	0,06 6 / 100	3746,95 3605,79	141,16		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3985,5	3911,56	73,94		449,60	26,98
52	ФЕР10-01-039- 01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1999,11 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (955,13 руб.)	0,108 (2*0,9*6) / 100	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3310,6	1604,86	912,65 300,51	793,09	89,53 11,68	9,67 1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Прайс-лист	Дверь 200*90 с замком, ручкой, петлями, доборными элементами, наличниками; шт	6	2 320,19		2 320,19	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	60000,12			60000,12		
54	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3563,38 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1648,07 руб.)	0,3 30 / 100	1030,26 770,5	259,77 50,71		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4859,5	4179,17	680,33 275,06		81,968 4,272	24,59 1,28
55	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5149,87 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2381,82 руб.)	0,3 30 / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	12973,05	5223,96	850,42 343,83	6898,67	102,46 5,34	30,74 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-30,9 -Ф1.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-6898,73			-6898,73		
57	Прайс-лист	Система потолочная "Армстронг"; м2	30,9	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16222,5			16222,5		
58	ФЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (534,66 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (424,58 руб.)	0,48 48 / 100	92,9 <u>88,84</u>	4,06 <u>1,76</u>		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	788	770,99	17,01 <u>15,27</u>		11,39 <u>0,13</u>	5,47 <u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (180,79 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (143,57 руб.)	0,5 50 / 100	29,41 <hr/> 29,41			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	265,87	265,87			3,77	1,89
60	ФЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (разборка стен из ДСП); 100 м2 НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (653,79 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (501,54 руб.)	0,5 50 / 100	143,39 <hr/> 92,99	50,4 <hr/> 6,08		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1060,63	840,63	220,00 <hr/> 54,97		12,3 <hr/> 0,45	6,15 <hr/> 0,23
61	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка лаг: по кирпичным столбикам; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3800,2 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2061,81 руб.)	0,5 50 / 100	3210,83 <hr/> 381,29	44,14 <hr/> 6,98	2 785,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9642,07	3446,86	192,67 <hr/> 63,10	6002,54	44,7 <hr/> 0,62	22,35 <hr/> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,14	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	330,84			330,84		
63	ФССЦ-06.1.01.05-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 50; 1000 шт.	0,255 255 / 1000	979,10		979,10	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1076,08			1076,08		
64	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3315,79 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1798,99 руб.)	0,5 50 / 100	6245,45 259,72	630,06 73,22	5 355,67	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16639,55	2347,87	2750,21 661,91	11541,47	31,79 7,18	15,9 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Прайс-лист	Фанера 15 мм шлифованная; м2	62	95,13		95,13	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	25420,62			25420,62		
66	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотниц в стыках; 100 м2 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3779,79 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2050,74 руб.)	0,5 50 / 100	1145,69 <u>386,07</u>	1,91 <u>0,66</u>	757,71	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5131,28	3490,08	8,34 <u>5,97</u>	1632,86	45,26 <u>0,05</u>	22,63 <u>0,03</u>
67	Прайс-лист	Линолеума полукоммерческий; м2	51	120,87		120,87	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	26568,45			26568,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	Прайс-лист	Клей для линолеума; кг	13,5	34,80		34,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2024,87			2024,87		
69	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (603,71 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (327,54 руб.)	0,5 50 / 100	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	722,33	554,34	9,30 3,80	158,69	6,68 0,04	3,34 0,02
70	ФССЦ- 11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	50,5	12,30		12,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2677,01			2677,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФССЦ- 11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт.	0,04 4 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10,86			10,86		
72	ФССЦ- 11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт.	0,04 4 / 100	63,00		63,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10,86			10,86		
73	ФССЦ- 11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,2 20 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	110,34			110,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,04 4 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22,07			22,07		
75	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.	0,04 4 / 100	128,00		128,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22,07			22,07		
76	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (порожек); 100 м НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102,91 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86,5 руб.)	0,06 6 / 100	122,2 118,91	3,29 0,58		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	130,72	129	1,72 0,63		12,8 0,05	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФССЦ-09.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м; шт.	6	15,07		15,07	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	389,7			389,7		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								310679,75	75515,97	6266,95	228896,83		477,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										2007,99			9,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								320653,4	84210,61	7545,96	228896,83		532,34
Накладные расходы								70785,69		2409,09			11,78
Сметная прибыль								38038,44					
Итого по разделу 2 Коридор правый учебного корпуса								429477,53					532,34
													11,78
Раздел 3. Гардероб учебного корпуса													
78	ФЕР10-01-012-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж каркасных стен: плитами цементно стружечными; 100 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3802,08 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1816,55 руб.)	0,44 44 / 100	552,26	25,76	4,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4287,33	4188,38	98,95	36,15	60,24	26,51
				526,5								0,392	0,17
79	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка поверхности щетками; м2 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1101,78 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (766,45 руб.)	10 4+6	7,68		7,68	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1388,5	1388,5			0,90	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР10-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7318,55 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3496,64 руб.)	0,44 44 / 100	1868,16 <hr/> 888,86	18,81	960,49	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8964,78	7071,06	72,25	1821,47	98,00	43,12
81	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	92,4	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	8152,45			8152,45		
82	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	55,4	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	143,49			143,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6; м	66,4	6,16		6,16	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1762,92			1762,92		
84	ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6; м	89,76	6,86		6,86	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2654,2			2654,2		
85	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (838,39 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (387,76 руб.)	0,44 44 / 100	518,84 <u>114,02</u>	2,28 <u>0,49</u>	402,54	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1679,19	907,05	8,76 <u>3,90</u>	763,38	11,99 <u>0,04</u>	5,28 <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (479,22 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (221,64 руб.)	0,1 (54-44) / 100	295,41 277,14	17,03 10,08	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	516,47	501,07	14,87 18,23	0,53	32,49 0,93	3,25 0,09
87	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов водостойкая; т	0,085	9 000,00		9 000,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3297,15			3297,15		
88	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	1,5 10*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	98,6			98,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2617,23 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1210,47 руб.)	0,54 54 / 100	415,14 289,99	6,85 1,28	118,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3138,85	2831,23	32,29 12,50	275,33	32,73 0,11	17,67 0,06
90	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	16,2	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4309,36			4309,36		
91	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	8,1 54*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	532,41			532,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8926,45 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4128,48 руб.)	0,52 52 / 100	6623,23 <hr/> 963,12	324,71 <hr/> 63,39	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22486,62	9054,87	1474,05 <hr/> 595,97	11957,7	102,46 <hr/> 5,34	53,28 <hr/> 2,78
93	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-53,56 -Ф3.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-11957,81			-11957,81		
94	Прайс-лист	Система потолочная "Армстронг"; м2	53,56	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	28119			28119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (65,63 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (46,88 руб.)	0,018 (2*0,9*1) / 100	288,06 288,06			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	93,75	93,75			36,28	0,65
96	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (456,35 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (325,97 руб.)	0,01 1 / 100	3746,95 3605,79	141,16		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	664,25	651,93	12,32		449,60	4,50
97	ФЕР10-01-039- 01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (333,19 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (159,19 руб.)	0,018 (2*0,9) / 100	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	551,77	267,48	152,11 50,09	132,18	89,53 11,68	1,61 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	Прайс-лист	Дверь 200*90 с замком, ручкой, петлями, доборными элементами, наличниками; шт	1	2 320,19		2 320,19	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	10000,02			10000,02		
99	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1553,93 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (997,58 руб.)	0,08 8 / 100	1528,22 <u>1301,5</u>	175,92 <u>24,85</u>	50,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2022,87	1882,49	122,86 <u>35,94</u>	17,52	131,2 <u>1,98</u>	10,5 <u>0,16</u>
100	Прайс-лист	Светильник под потолок "Армстронг" светодиодный с блоком; шт	8	348,03		348,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	12000,08			12000,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов: из плиток керамических(сапожок); 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2228,36 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1209,01 руб.)	0,5 50 / 100	232,03 <u>226,53</u>	5,5 <u>1,38</u>		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2071,84	2047,83	24,01 <u>12,48</u>		23,82 <u>0,11</u>	11,91 <u>0,06</u>
102	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,08	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	189,05			189,05		
103	ФССЦ-06.2.05.03-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические плинтусные прямые; м	50,5	23,73		23,73	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5165,14			5165,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смена: выключателей; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (56,91 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (41,1 руб.)	0,02 2 / 100	218,59 218,59			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	79,04	79,04			24,10	0,48
105	Прайс-лист	Выключатель; шт	2	24,03		24,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	207,14			207,14		
106	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смена: розеток; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (113,82 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (82,2 руб.)	0,04 4 / 100	218,59 218,59			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	158,08	158,08			24,10	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	Прайс-лист	Розетка; шт	4	24,05		24,05	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	414,64			414,64		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								113191,18	31122,76	2012,47	80055,95		188,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										765,26			3,55
Накладные расходы								29891,87					
Сметная прибыль								14889,9					
Итого по разделу 3 Гардероб учебного корпуса								162027,89					210,49
										938,55			4,36
Раздел 4. Коридор гостиницы													
108	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка поверхности щетками; м2 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15204,5 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10577,04 руб.)	138 69+69	7,68 7,68			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	19161,3	19161,3			0,90	124,20
109	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж кабель-канала; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5666,95 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3638,04 руб.)	2 200 / 100	286,92 193,34	0,31 0,14	93,27	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7800,58	6991,18	5,42 5,06	803,98	20,33 0,01	40,66 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1506,29 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1196,17 руб.)	1,1 110 / 100	111,38 <hr/> 111,38			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2215,13	2215,13			14,28	15,71
111	ФЕР15-02-019- 03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11021,81 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5097,59 руб.)	2,3 230 / 100	295,41 <hr/> 277,14	17,03 <hr/> 10,08	1,24	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	11878,83	11524,59	341,94 <hr/> 419,18	12,3	32,49 <hr/> 0,93	74,73 <hr/> 2,14
112	ФССЦ- 04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов водостойкая; т	1,955	9 000,00		9 000,00	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	75834,45			75834,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	34,5 230*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2267,69			2267,69		
114	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11147,46 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5155,7 руб.)	2,3 230 / 100	415,14 <u>289,99</u>	6,85 <u>1,28</u>	118,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	13369,19	12058,95	137,54 <u>53,22</u>	1172,7	32,73 <u>0,11</u>	75,28 <u>0,25</u>
115	Прайс-лист	Краска водоэмульсионная; кг	69	61,72		61,72	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	18354,69			18354,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	34,5 230*0,15	15,25		15,25	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	2267,69			2267,69		
117	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (кабель-канал); 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5666,95 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3638,04 руб.)	2 200 / 100	286,92 193,34	0,31 0,14	93,27	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	7800,58	6991,18	5,42 5,06	803,98	20,33 0,01	40,66 0,02
118	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов: из плиток керамических(сапожок); 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5348,08 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2901,62 руб.)	1,2 120 / 100	232,03 226,53	5,5 1,38		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	4972,42	4914,8	57,62 29,94		23,82 0,11	28,58 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,192	548,30		548,30	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	453,73			453,73		
120	ФССЦ-06.2.05.03-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические плитусные прямые; м	121,2	23,73		23,73	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	12396,34			12396,34		
121	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (22144,46 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10241,81 руб.)	1,29 129 / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	55784,12	22463,04	3656,79 1478,46	29664,29	102,46 5,34	132,17 6,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-132,9 -Ф2.p1	51,80		51,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	-29671,25			-29671,25		
123	Прайс-лист	Система потолочная "Армстронг"; м2	132,9	121,81		121,81	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	69772,5			69772,5		
124	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2913,62 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1870,47 руб.)	0,15 15 / 100	1528,22 <u>1301,5</u>	175,92 <u>24,85</u>	50,80	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	3792,88	3529,67	230,37 <u>67,39</u>	32,84	131,2 <u>1,98</u>	19,68 <u>0,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	Прайс-лист	Светильник под потолок "Армстронг" светодиодный с блоком; шт	15	348,03		348,03	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	22500,15			22500,15		
126	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1076,21 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (768,72 руб.)	0,2952 ((2,4*1,8*5)+(2,4*1,1* 3)) / 100	288,06 288,06			1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1537,44	1537,44			36,28	10,71
127	ФЕРр56-9-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 шт НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (3650,79 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2607,71 руб.)	0,08 (5+3) / 100	3746,95 3605,79	141,16		1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5314	5215,41	98,59		449,60	35,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1026,95 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (490,66 руб.)	0,0747 (1,62+5,85))/ 100	3364,15 734,67	15,79	2 613,69	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	1844,02	992,23	10,3	841,49	81,00	6,05
129	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	8,336	20,47		20,47	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	735,49			735,49		
130	ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм; м	6,3	0,60		0,60	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	16,32			16,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм; м	2,8	4,17		4,17	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	50,32			50,32		
132	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3590,98 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1715,69 руб.)	0,194 (((2*1,4*5)+(2*0,9*3))/100)	3493,69 821,89	967,98 153,9	1 703,82	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	5946,82	2882,8	1639,39 539,81	1424,63	89,53 11,68	17,37 2,27
133	Прайс-лист	Дверь двойная створка 200*140 с замком, ручкой, петлями, доборными элементами, наличниками; шт	5	4 176,33		4 176,33	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	89999,9			89999,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	Прайс-лист	Дверь 200*90 с замком, ручкой, петлями, доборными элементами, наличниками; шт	2	2 320,19		2 320,19	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	20000,04			20000,04		
135	Прайс-лист	Дверь 200*90 с замком, ручкой, петлями, наличниками; шт	1	2 134,57		2 134,57	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	9200			9200		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								435595,37	100477,72	6183,38	328934,27		621,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								448155,93	111577,38	2598,12	328934,27		12,02
Накладные расходы								89965,06					14,94
Сметная прибыль								49899,27					
Итого по разделу 4 Коридор гостиницы								588020,26					690,53
Раздел 5. Уборка помещений													14,94
136	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Затаривание строительного мусора в мешки; т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (417,28 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (252,9 руб.)	4,7193 0,2549+0, 636+0,186 9+0,636+0 ,0212+0,1 06+0,682+ 0,3483+0, 848+1	23,81 7,41		16,40	1 Письмо Минстроя НСО от 11.12.2017 № 8707/45 на 4 квартал 2017г. Объекты образования: Прочие ОЗП=18,08 ЭМ=8,73 ЗПМ=18,08	965,85	632,24		333,61	1,03	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,7193	42,98	42,98		2 погрузка ОЗП=10,64 ЭМ=10,64	2158,18		2158,18			
138	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,7193	13,38	13,38		3 перевозка ОЗП=8,89 ЭМ=8,89	561,36		561,36			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								3685,39	632,24	2719,54	333,61		4,86
Накладные расходы								417,28					
Сметная прибыль								252,9					
Итого по разделу 5 Уборка помещений								4355,57					4,86
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1068100,76	244130,05	19270,09	804700,62		1518,67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1097748,11	270241,61	6101,62 22805,88	804700,62		28,56 1681,07
В том числе, справочно:										7442,86			34,88
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 31, 79, 108, 2-5, 7, 37-41, 43, 55-56, 85-89, 91-93, 111-114, 116, 121-122, 13-21, 32-36, 46-49, 52, 80-84, 97, 128-132, 44-45, 63, 76-77, 61-62, 64, 66, 69-75, 101-103, 118-120)								29647,35	26111,56	3535,79			162,384
Накладные расходы								221836,66					
Сметная прибыль								121874,74					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								1361312,23					1492,29
Итого Монтажные работы								80147,28					33,58 188,78
Итого								1441459,51					1,3 1681,07
В том числе:													34,88
Материалы								804700,62					
Машины и механизмы								22805,88					
ФОТ								277684,47					
Накладные расходы								221836,66					
Сметная прибыль								121874,74					
НДС 18%								259462,71					
ВСЕГО по смете								1700922,22					1681,07
													34,88

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]